INFORME N.º 004-2026-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

ASUNTO : Revisión de los entregables de las Fichas Técnicas de las Comisarias

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP
INFORME TECNICO N° 10-2025-OORV

FECHA : 17 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Pamplona Alta II en la Dependencia del distrito de San Juan de Miraflores.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 02 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisor de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral 2, inciso 2.6: Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. ANYELA VERENIZ VILCA LOZANO, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Pamplona II y San Genaro en las dependencias de los distritos de San Juan de Miraflores y Chorrillos, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP San Genaro – Chorrillos.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.4.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.4.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
- ✓ Resumen de presupuesto
- ✓ Presupuesto total de intervención.
- ✓ Metrados por especialidad
- ✓ Análisis de precios unitarios
- ✓ Relación de insumos
- ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
- ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
- ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
- ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
- ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.5. Mediante CARTA 001-2025-AVVL, donde el Ing. ANYELA VERENIZ VILCA LOZANO hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1553, siendo aprobado por la UGPE.

1.6. Mediante la CARTA N° 002-2025-AVVL, de fecha 19 de diciembre del presente año fiscal el Ing. ANYELA VERENIZ VILCA LOZANO hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1553.

1.7. Con fecha 19 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP San Genaro, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

1.8. Mediante el INFORME TECNICO N° 10-2025-OORV, de fecha 23 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP San Genaro y Pamplona II

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Según el INFORME TECNICO N° 10-2025-OORV, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Genaro y la CPNP Pamplona II EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE Chorrillos Y San Juan de Miraflores, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP Pamplona Alta II son las siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: **MANTENIMIENTO DE LA COMISARÍA DE PAMPLONA, EN LA DEPENDENCIA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES**

Lugar : DISTRITO: SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: FONCODES

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				**5 870.80**
01.01 Trabajos Provisionales				**600.00**
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				**2 858.43**
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	1089.81	0.71	773.77
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	1089.81	0.72	784.66
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				**2 412.37**
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 632.03	1 632.03
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				**9 581.84**
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	98.00	9.20	901.60
02.02 Desmontaje de Ventana c/Reja	m2	42.37	7.23	306.34
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	87.01	9.13	794.40
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	15.00	11.25	168.75
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	12.00	11.25	135.00
02.06 Desmontaje de Urinario	und	4.00	8.10	32.40
02.07 Desmontaje de Llave de Paso	und	18.00	9.49	170.82
02.08 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	278.70	4.03	1 123.16
02.09 Desmontaje de Cielo Raso de Baldosa, inc. Estructura de Soporte	m2	47.51	4.15	197.17
02.10 Picado de Losa de Concreto	m2	92.75	6.56	608.44
02.11 Retiro y Resane de Tarrajeo Dañado	m2	15.00	7.47	112.05
02.12 Retiro y/o Elimación de Ladrillo Pastelero en piso y Limpieza	m2	100.15	6.68	669.00
02.13 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	159.04	5.90	938.34
02.14 Corte y Resane (Mortero) de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m	90.00	5.98	538.20
02.15 Corte y Resane (Mortero) de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	54.08	9.43	509.97
02.16 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	3.62	15.36	55.60
02.17 Corte y Resane (Concreto) de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m	48.46	7.56	366.36
02.18 Retiro de Muro Drywall	m2	46.12	6.69	308.54
02.19 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedentes.	m3	54.82	30.02	1 645.70
03 Arquitectura				**151 939.67**
03.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				**10 883.03**
03.01.01 Instalación de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 6 mm - Dos Caras, Inc./Estructura Metálica	m2	141.78	76.76	10 883.03
03.02 Revoques y Revestimiento				**2 064.32**
03.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	105.70	19.53	2 064.32
03.03 Pisos y Pavimentos				**27 872.35**
03.03.01 Contrapisos				**8 195.82**
03.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	269.17	28.63	7 706.34
03.03.01.02 Rampas de Concreto 210 kg/cm2, E=5", Bruñado s/Diseño	m2	6.00	81.58	489.48
03.03.02 Pisos				**11 424.48**
03.03.02.01 Piso Porcelanato de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	115.13	62.81	7 231.32
03.03.02.02 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	58.58	71.58	4 193.16
03.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**8 252.05**
03.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	106.76	65.39	6 981.04
03.03.03.02 Contrazócalo de Porcelanato E=0.10 m	m	66.79	19.03	1 271.01

Angela Verónica Vilca Lozano
ING. CIVIL
CIP. 105908

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.04 Cielo Raso				**7 776.80**
03.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	15.00	23.48	352.20
03.04.02 Falso Cielo Raso c/Placa Fibrocemento Multiplaca 4 mm (Inc. Instalación)	m2	134.65	55.14	7 424.60
03.05 Puertas				**23 261.39**
03.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Bisagras y otros - Según Diseño	m2	50.24	291.77	14 658.52
03.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	40.64	65.73	2 671.27
03.05.03 Puerta con Estructura de Tubo de Aluminio de 3 1/2" x 1 1/2", de e = 4 mm, de 2 Hojas Movibles, con Vidrio Templado Reflejante Transparente de 10 mm	m2	5.20	506.33	2 632.92
03.05.04 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, de 2.00 m x 2.45 m - Suministro e Instalación	m2	7.09	141.23	1 001.32
03.05.05 Mantenimiento de Puerta Metálica de Sala de Meditación, Inc. Cambio de Cerradura, Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base	m2	6.86	189.12	1 297.36
03.05.06 Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (3.50 m x 3.0 m), Cambio de Bisagras, Adición de Cerrojo Metálico, cerradura 3 golpes, Inc. Retiro de Óxido c/Aditivo, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	und	1.00	1 000.00	1 000.00
03.06 Ventanas				**14 683.78**
03.06.01 Ventana Sistema Nova,c/Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich Pavonado, Inc. Instalación y Accesorios de Fijación	m2	32.38	187.33	6 065.75
03.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad Pavonada de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	56.39	48.65	2 743.37
03.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	36.24	126.03	4 567.33
03.06.04 Mantenimiento de Reja Protectora Metálica, inc. Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final c/Pintura Gloss	m2	35.70	36.62	1 307.33
03.07 Divisiones				**4 472.02**
03.07.01 Mampara para Ducha con Perfiles de Aluminio y Panel Acrílico 6 mm	m2	24.38	183.43	4 472.02
03.08 Cerrajería				**4 048.66**
03.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	8.00	99.09	792.72
03.08.02 Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable	pza	43.00	55.54	2 388.22
03.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	43.00	17.74	762.82
03.08.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00	104.90	104.90
03.09 Pintura				**36 751.85**
03.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1308.38	15.63	20 449.98
03.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	531.86	15.95	8 483.17
03.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	486.54	16.07	7 818.70
03.10 Señalización				**540.50**
03.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00	14.98	299.60
03.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
03.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	3.00	16.06	48.18
03.11 Carpintería Metálica				**19 584.97**
03.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	142.08	32.98	4 685.80
03.11.02 Cobertura de Panel Termoacústico Klar TK5 Home 1.07 m x 3.6 m A	m2	110.63	38.49	4 258.15
03.11.03 Sellado de Aberturas en Cobertura C/Sika Boom, Perímetro Empalme Muro y Cobertura	m	110.09	6.07	668.25
03.11.04 Tubo LAC 100 mm x 150 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	3.00	84.60	253.80
03.11.05 Tubo LAC 50 mm x 50 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	48.15	54.27	2 613.10
03.11.06 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	42.00	32.28	1 355.76
03.11.07 Mantenimiento de Estructura Metálica - Soporte de Techo, Inc. Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss	m2	139.91	23.23	3 250.11

Anyela Verenice Vilca Lozano
ING. CIVIL
CIP. 105908

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.11.08 Suministro e Instalación de Escalera Metálica A=1.00 m, Paso = 0.20 m, Contrapaso = 0.2 y Desanso 1 m x 1 m	gbl	1.00	2 500.00	2 500.00
04 Instalaciones Sanitarias				**31 478.39**
04.01 Red de Distribución Agua				**6 414.90**
04.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	54.08	24.30	1 314.14
04.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	28.66	24.61	705.32
04.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	16.00	8.54	136.64
04.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	3.00	9.14	27.42
04.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	11.00	8.54	93.94
04.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	2.00	6.26	12.52
04.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	37.00	38.54	1 425.98
04.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	1.00	42.69	42.69
04.01.09 Válvula Check 3/4"	und	2.00	92.21	184.42
04.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	10.00	64.03	640.30
04.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc.	und	10.00	83.21	832.10
04.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.43	349.43
04.01.13 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	650.00	650.00
04.02 Red de Distribución de Desagüe				**3 908.30**
04.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	48.46	25.01	1 211.98
04.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	22.31	47.51	1 059.95
04.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	14.00	43.05	602.70
04.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	13.00	52.59	683.67
04.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
04.03 Accesorios				**3 276.25**
04.03.01 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	15.00	49.13	736.95
04.03.02 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	7.00	62.01	434.07
04.03.03 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1 1/2"	m	1.50	70.80	106.20
04.03.04 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	1.00	257.55	257.55
04.03.05 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	1.00	32.15	32.15
04.03.06 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	12.00	52.48	629.76
04.03.07 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	19.00	19.42	368.98
04.03.08 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	13.00	12.56	163.28
04.03.09 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	23.00	13.81	317.63
04.03.10 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	9.00	25.52	229.68
04.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**13 516.81**
04.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	15.00	245.14	3 677.10
04.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	14.00	302.85	4 239.90
04.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	12.00	262.09	3 145.08
04.04.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	228.06	456.12
04.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	7.00	254.38	1 780.66
04.04.06 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	3.00	72.65	217.95
04.05 Otros				**3 141.86**
04.05.01 Tanque de Agua				**3 141.86**
04.05.01.01 Mantenimiento de Tanque de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	2.00	289.10	578.20
04.05.01.02 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, Sombrero, Conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00	1 513.00	1 513.00
04.05.01.03 Espejo p/SS.HH. - Biselado	und	8.00	128.30	1 026.40
04.05.01.04 Impermeabilización con Aditivo Elastomérico de Abertura Entre la Cobertura de Aluzin y Tubo de Extracción de Humos de la Cocina - Zona Ducto	m	1.20	20.22	24.26
04.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**1 220.27**
04.06.01 Montante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	10.00	46.25	462.50
04.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox. y Conectado a una Montante	m	25.15	30.13	757.77
05 Instalaciones Eléctricas				**40 800.88**
05.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**6 979.00**

Angela Verenice Vilca Lozano
ING. CIVIL
CIP. 105908

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
05.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	120.00	41.31	4 957.20
05.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	34.00	45.95	1 562.30
05.01.03 Habilitación de Salida para Interruptor Bipolar	pto	10.00	45.95	459.50
05.02 Salidas, Empotrado				**2 405.04**
05.02.01 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado	pto	7.00	106.27	743.89
05.02.02 Salida de Fuerza p/Bomba Eléctrica, Inc, Cableado	pto	1.00	1 661.15	1 661.15
05.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a l				**9 118.83**
05.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	90.00	7.03	632.70
05.03.02 Cable LSOH 1-1 x 2.5 m2 + 1 x 2.5 mm2 (Luminaria)	m	1312.90	3.02	3 964.96
05.03.03 Cable LSOH 1-1 x 4 m2 + 1 x 4 mm2 + 1 x 2.5mm2 (Tomacorriente)	m	780.46	3.35	2 614.54
05.03.04 Cable N2XOH 3-1 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 (Tablero)	m	220.93	8.63	1 906.63
05.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**13 766.05**
05.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	63.00	98.35	6 196.05
05.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	21.00	47.99	1 007.79
05.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	15.00	140.52	2 107.80
05.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	29.00	73.60	2 134.40
05.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cableado Nuevo)	und	23.00	100.87	2 320.01
05.04.06 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	0.00	214.50	0.00
05.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**6 991.60**
05.05.01 Montaje de Llave Térmica 2 x 16 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	14.00	45.62	638.68
05.05.02 Montaje de Llave Térmica 2 x 20 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	13.00	46.09	599.17
05.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 25 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	6.00	48.28	289.68
05.05.04 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cableado	und	28.00	127.96	3 582.88
05.05.05 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	6.00	46.09	276.54
05.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	1.00	98.75	98.75
05.05.07 Tablero de Distribución de 20 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	235.15	235.15
05.05.08 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	3.00	240.15	720.45
05.05.09 Tablero de Distribución de 30 Polos, Inc, Cableado	und	2.00	275.15	550.30
05.06 Puesta Tierra y Pruebas				**410.36**
05.06.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00	410.36	410.36
05.07 Pruebas Sistema Eléctrico				**1 130.00**
05.07.01 Protocolo de Aislamiento y Continuidad de Cables (Pruebas de Electricidad)	gbl	1.00	650.00	650.00
05.07.02 Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a Tierra	gbl	1.00	480.00	480.00
06 OTROS				**6 598.15**
06.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.00	510.00
06.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	321.73	321.73
06.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
06.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	4.00	394.07	1 576.28
06.05 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros, Coordinar con Logístico	gbl	1.00	854.00	854.00
06.06 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	900.00	900.00
06.07 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	980.00	980.00
06.08 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	956.14	956.14
COSTO DIRECTO (CD)				**246 269.73**
GASTOS GENERALES (8% CD)				**19 701.58**
UTILIDAD (9% CD)				**22 164.28**
SUBTOTAL (ST1)				**288 135.59**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				**51 864.41**
SUBTOTAL (ST2)				**340 000.00**

Angela Verónica Vilca Lozano
ING. CIVIL
CIP. 105908

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Pamplona Alta II– San Juan de Miraflores contempla el siguiente presupuesto referencial:

PARTIDAS	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud	5 870.80
02 Demolición y Desmontaje	9 581.84
03 Arquitectura	151 939.67
04 Instalaciones Sanitarias	31 478.39
05 Instalaciones Eléctricas	40 800.88
06 OTROS	6 598.15
COSTO DIRECTO (CD)	246 269.73
GASTOS GENERALES (8% CD)	19 701.58
UTILIDAD (9% CD)	22 164.28
SUBTOTAL (ST1)	288 135.59
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	51 864.41
SUBTOTAL (ST2)	340 000.00

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Pamplona Alta II– San Juan de Miraflores tiene un plazo de ejecución de 40 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. ANYELA VERENIZ VILCA LOZANO – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP Pamplona Alta II– San Juan de Miraflores.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP Pamplona Alta II en la Dependencia del distrito de San Juan de Miraflores, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE
Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948