"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 032-2025-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Profesional ingeniero civil de supervisión y seguimiento.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica Ficha Técnica de la CPNP Tahuantinsuyo en el distrito de Independencia.

REF : Orden de Servicio N°1578-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 17 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Tahuantinsuyo del distrito de Independencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 18 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Guillermo Paucar

Michael Cristhian, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP Tahuantinsuyo y la CPNP Collique en la dependencia del distrito de Independencia y Comas.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 02-2025-MCGP, donde el Ing. Guillermo Paucar Michael Cristhian hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1578, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 003-2025-MCGP, de fecha 16 de diciembre del presente año fiscal el Ing. Guillermo Paucar Michael Cristhian hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1578

1.8. Con fecha 17 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo

institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP TAHUANTINSUYO del distrito de Independencia, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1578, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP TAHUANTINSUYO son las siguientes:

PARTIDAS	UND	METRADO
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud		
01.01 Trabajos Provisionales		
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00
01.02 Trabajos Preliminares		
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	708.53
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	708.53
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo		
01.03.01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00
01.03.02 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00
01.03.03 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00
01.03.04 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00
02 Demolición y Desmontaje		
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	89.00
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	5.14
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	42.37
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	12.00
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	11.00
02.06 Desmontaje de Llave de Paso	und	9.00
02.07 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	41.60
02.08 Desmontaje de Urinario	und	4.00
02.09 Demolición de Muro de Ladrillo en Mal Estado	m3	46.80
02.10 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	151.35
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	19.00
02.12 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	8.00
02.13 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	13.75
02.14 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	93.82
03 Estructuras		
03.01 Concreto Armado		
03.01.01 Muro Contención		
03.01.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	178.20
03.01.01.02 Encofrado y Desencofrado	m2	24.00
03.01.01.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	5.40
03.01.02 Reparación de Losa Aligerada		
03.01.02.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	58.19
03.01.02.02 Encofrado y Desencofrado	m2	11.88
03.01.02.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	1.43
03.01.02.04 Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Oxido y Protección	m2	11.88
04 Concreto Simple		
04.01 Demolición de Extructuras Mayores Existentes	m3	36.00
04.02 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	76.32
04.03 Excavación Manual de Terreno	m3	21.60
04.04 Concreto Ciclopeo C:H:1:10+30% PG para cimiento corrido	m3	21.60
04.05 Pasadizo de concreto e=6" f´c= 175kg/cm2	m3	9.88
04.06 Nivelación y acondicionamiento de terreno	m2	65.84
04.07 Cerco Perimétrico Prefabricado	m	30.00
05 Arquitectura		
05.01 Muros y Tabiquería de Albañilería		
05.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	28.60
05.02 Revoques y Revestimiento		
05.02.01 Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	125.02
05.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	155.00
05.02.03 Resanes graderias, veredas, sardinel	m2	36.00
05.03 Pisos y Pavimentos		
05.03.01 Contrapisos		
05.03.01.01 Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	235.39

05.03.02 Pisos				6 180.72
05.03.02.01 Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	30.60	46.22	1 414.33
05.03.02.02 Piso Cerámico Antideslizante de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	82.08	58.07	4 766.39
05.03.03 Zócalos y Contrazócalos				5 218.33
05.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	73.89	56.82	4 198.43
05.03.03.02 Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	58.28	17.50	1 019.90
05.04 Cielo Raso				3 493.08
05.04.01 Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 10mm (Inc. Instalación)	m2	62.60	55.80	3 493.08
05.05 Puertas				16 723.63
05.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	33.31	249.68	8 316.84
05.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	80.90	16.89	1 366.40
05.05.03 Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	15.52	96.03	1 490.39
05.05.04 Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y Vertical - Malla Zaranda - Chapa Dos Golpes - Cerrojo y Candado.	und	2.00	1 850.00	3 700.00
05.05.05 Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.89 m Largo x 2.77 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central - Característica: División en Dos Partes, c/Tablero de Atención y	und	1.00	1 850.00	1 850.00
05.05.06 Puerta Metalica Doble Hoja de 2.70m x 2.10m, Incl. Marco Metalico y Accesorios	und	1.00	6 500.00	6 500.00
05.05.07 Puerta Vidrio Templado 6 mm comisario con escudo	und	1.00	1 391.83	1 391.83
05.06 Ventanas				9 421.35
05.06.01 Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios	m2	10.55	275.54	2 906.95
05.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	91.65	44.33	4 062.84
05.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	18.95	129.37	2 451.56
05.07 Divisiones				7 030.56
05.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	16.59	291.79	4 840.80
05.07.02 Puerta Aluminio p/Cubículo de Inodoro, c/Marco de 1 1/2"	m2	8.19	267.37	2 189.76
05.08 Cerrajería				3 816.12
05.08.01 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	22.00	92.82	2 042.04
05.08.02 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	88.00	20.16	1 774.08
05.08.03 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	0.00	94.94	0.00
05.09 Pintura				46 499.07
05.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1359.79	16.10	21 892.62
05.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1042.22	16.39	17 081.99
05.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	449.49	16.74	7 524.46
05.10 Señalización				1 052.26
05.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	22.00	14.98	329.56
05.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	37.00	16.06	594.22
05.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	8.00	16.06	128.48
05.11 Carpintería Metálica				6 459.84
05.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	41.60	45.21	1 880.74
05.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	38.60	28.30	1 092.38
05.11.03 Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	38.10	64.63	2 462.40
05.11.04 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	16.50	62.08	1 024.32
06 Instalaciones Sanitarias				34 487.75
06.01 Red de Distribución Agua				5 332.73
06.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	38.53	24.30	936.28
06.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	43.40	24.61	1 068.07
06.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	25.00	8.54	213.50
06.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	6.00	9.14	54.84
06.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	12.00	8.54	102.48
06.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	5.00	6.26	31.30
06.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	15.00	80.73	1 210.95
06.01.08 Válvula Check 1/2"	und	1.00	91.79	91.79
06.01.09 Válvula Check 3/4"	und	1.00	100.63	100.63

06.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	7.00	73.82	516.74
06.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	7.00	93.86	657.02
06.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.13	349.13
06.02 Red de Distribución de Desagüe				**6 103.33**
06.02.01 Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	0.24	71.11	17.07
06.02.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	0.24	462.82	111.08
06.02.03 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	17.40	31.03	539.92
06.02.04 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	28.00	47.51	1 330.28
06.02.05 Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	7.00	285.72	2 000.04
06.02.06 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	11.00	75.00	825.00
06.02.07 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	11.00	84.54	929.94
06.02.08 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
06.03 Accesorios				**4 849.28**
06.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	11.00	62.69	689.59
06.03.02 Kit de Accesorios p/Baño	kit	11.00	290.17	3 191.87
06.03.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	1.00	257.55	257.55
06.03.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	2.00	38.38	76.76
06.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	5.00	58.71	293.55
06.03.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	6.00	19.42	116.52
06.03.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	8.00	12.56	100.48
06.03.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	6.00	13.81	82.86
06.03.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	5.00	8.02	40.10
06.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**12 312.88**
06.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	12.00	287.85	3 454.20
06.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	15.00	310.19	4 652.85
06.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	5.00	285.20	1 426.00
06.04.04 Espejo P/SS. HH. Biselado	und	9.00	130.12	1 171.08
06.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	5.00	321.75	1 608.75
06.04.06 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	319.38	638.76
06.05 Otros				**3 435.55**
06.05.01 Tanque Cisterna				**1 360.80**
06.05.01.01 Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones o Tuberías - Empotrado y Limpieza)	und	1.00	810.80	810.80
06.05.01.02 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	550.00	550.00
06.05.02 Tanque de Agua				**2 074.75**
06.05.02.01 Mantenimiento de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multiconector, Válv	und	3.00	525.80	1 577.40
06.05.02.02 Mantenimiento de Estructura Metálica de Tanque Elevado	glb	1.00	497.35	497.35
06.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**1 815.22**
06.06.01 Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	3.00	146.49	439.47
06.06.02 Canaleta D30X300 cm, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	25.00	55.03	1 375.75
07 Instalaciones Eléctricas				**47 652.09**
07.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**661.02**
07.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	10.00	41.31	413.10
07.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	6.00	41.32	247.92
07.02 Salidas, Empotrado				**4 005.42**
07.02.01 Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	1.00	45.10	45.10
07.02.02 Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cableado	pto	4.00	84.79	339.16
07.02.03 Salida de therma eléctrica de 50 Lt	pto	1.00	626.30	626.30
07.02.04 Salida de therma eléctrica 100 Lt	pto	1.00	1 276.30	1 276.30
07.02.05 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	4.00	429.64	1 718.56
07.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tie				**9 647.31**
07.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	180.00	7.44	1 339.20
07.03.02 Cable NH-90 2.5 mm2 450/750V(Luminaria)	m	954.65	2.53	2 415.26
07.03.03 Cable NH-90 4 mm2 450/750V (Tomacorriente)	m	1005.00	3.42	3 437.10
07.03.04 Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	70.00	14.74	1 031.80
07.03.05 Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	165.00	8.63	1 423.95
07.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**8 298.80**

07.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	57.00	95.74	5 457.18
07.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	14.00	47.99	671.86
07.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 48w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	16.00	92.07	1 473.12
07.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc, Cableado	pto	2.00	73.60	147.20
07.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	8.00	68.68	549.44
07.04.06 Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (Inc. Cable Nuevo)	und	116.00	54.72	6 347.52
07.04.07 Farol de muro tipo esfera	pza	4.00	80.95	323.80
07.04.08 Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	47.00	63.74	2 995.78
07.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**7 764.45**
07.05.01 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	26.00	117.05	3 043.30
07.05.02 Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cable Nuevo)	und	4.00	79.49	317.96
07.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	1.00	132.28	132.28
07.05.04 Montaje de Llave Termomagnética 2 x16 A.	und	8.00	48.77	390.16
07.05.05 Montaje de Llave Termomagnética 2x20 A.	und	17.00	48.77	829.09
07.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	5.00	48.77	243.85
07.05.07 Tablero General de 48 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	967.21	967.21
07.05.08 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	4.00	460.15	1 840.60
07.06 Sistema de Bombeo				**1 872.43**
07.06.01 Suministro e Instalacion de Electrobomba 1.5 HP, Inc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	1 046.74	1 046.74
07.06.02 Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	825.69	825.69
07.07 Puesta Tierra y Pruebas				**1 235.56**
07.07.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	2.00	617.78	1 235.56
07.08 Pruebas Sistema Eléctrico				**500.00**
07.08.01 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	1.00	500.00	500.00
08 OTROS				**8 226.11**
08.01 Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	2.00	450.00	900.00
08.02 Toldo cubierta de policarbonato 80" para aire libre patio	pza	2.00	800.00	1 600.00
08.03 Panel informativo acrílico de 2.50m x1.50m, incl. inst. eléctrica y parantes metálicos.	und	1.00	1 500.00	1 500.00
08.04 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.97	510.97
08.05 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	318.64	318.64
08.06 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
08.07 Instalación de Reflectores LED Solares (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	8.00	285.26	2 282.08
08.08 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	6.00	394.07	2 364.42
08.09 Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	750.00	750.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO (CD)	**274 038.75**
GASTOS GENERALES (7% CD)	**19 182.71**
UTILIDAD (9% CD)	**24 663.49**
SUBTOTAL (ST1)	**317 884.95**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	**57 219.29**
SUBTOTAL (ST2)	**375 104.24**

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el ING. MICHAEL CRISTHIAN GUILLERMO PAUCAR – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP TAHUANTINSUYO – INDEPENDENCIA, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757