INFORME N.º 011-2025-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura

.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP Jicamarca – Lurigancho

REF : Orden de Servicio N°1383-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 22 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Jicamarca en la Dependencia del distrito de Jicamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Chancay y Jicamarca en las dependencias de los distritos de Chancay y Lurigancho, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP Jicamarca – Lurigancho.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •

✓ Resumen de presupuesto
✓ Presupuesto total de intervención.
✓ Metrados por especialidad
✓ Análisis de precios unitarios
✓ Relación de insumos
✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
✓ Calendario de avance de obra valorizado.
✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
✓ Costo Indirecto - Gastos generales
✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 02-2025-JAMV, donde el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentín hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1558, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 003-2025-JAMV, de fecha 21 de diciembre del presente año fiscal el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentín hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1558

1.8. Con fecha 21 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP Chancay, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1558, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP Jicamarca son las siguientes:

Presupuesto

Presupuesto **0102005** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - LURIGANCHO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD**				**11,391.84**
01.01	ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	1.50	500.00	750.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	500.00	500.00
01.03	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	593.04	593.04
01.04	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
01.05	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	5,061.50	5,061.50
01.06	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	883.50	883.50
01.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	603.80	603.80
02	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**9,926.73**
02.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	m2	881.59	1.77	1,560.41
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	m2	881.59	0.92	811.06
02.03	DESMONTAJE DE VENTANA	m2	8.80	7.59	66.79
02.04	DESMONTAJE DE PUERTA	m2	20.40	8.85	180.54
02.05	DESMONTAJE DE PORTON METALICO -INGRESO	m2	4.14	33.15	137.24
02.06	REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	m2	190.04	20.69	3,931.93
02.07	REMOCION DE AREAS VERDES	m2	64.63	4.24	274.03
02.08	REMOCION DE BALDOSAS (60 X60) EN CIELO RASO	und	67.00	2.36	158.12
02.09	REMOCION DE ESPEJO	m2	1.20	7.59	9.11
02.10	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	11.37	7.59	86.30
02.11	REMOCION DE FALSO CIELO RASO INC BALDOSAS PERFILES, ANGULOS	m2	9.30	6.64	61.75
02.12	DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO	m3	0.10	31.94	3.19
02.13	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	72.00	6.95	500.40
02.14	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	und	37.00	3.32	122.84
02.15	DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	und	28.00	3.32	92.96
02.16	DESMONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	11.00	6.95	76.45
02.17	DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	und	5.00	3.48	17.40
02.18	REMOCION DE CANALETAS PVC	m	148.00	1.11	164.28
02.19	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	m2	113.68	2.12	241.00
02.20	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	m2	45.77	2.12	97.03
02.21	REMOCION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	und	7.00	6.64	46.48
02.22	REMOCION DE GRIFERIA Y ACCESORIOS	und	3.00	16.88	50.64
02.23	REMOCION DE INODORO Y ACCESORIOS	und	12.00	6.64	79.68
02.24	REMOCION DE DUCHA Y ACCESORIOS	und	9.00	5.31	47.79
02.25	REMOCION DE URINARIO Y ACCESORIOS	und	4.00	6.64	26.56
02.26	REMOCION DE VALVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	und	9.00	12.78	115.02
02.27	REMOCIÓN DE TUBO DE AGUA - 1/2" Y ACCESORIOS EN PISO Y PARED	m	63.04	0.44	27.74
02.28	REMOCIÓN DE TUBO DE DESAGUE EN PISO Y PARED	m	55.79	0.44	24.55
02.29	REMOCION DE SUMIDERO 2"	und	7.00	13.50	94.50
02.30	REMOCION DE REGISTRO 4"	und	7.00	13.50	94.50
02.31	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	m3	4.08	17.71	72.26
02.32	TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20 m)	m3	4.08	13.28	54.18
02.33	ELIMINACION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, DESMONTAJE Y REMOCION	glb	1.00	600.00	600.00
03	**ESTRUCTURAS**				**17,325.37**
03.01	**ADECUACION Y ELEVACION DE TANQUE ELEVADO**				**800.00**
03.01.01	ELEVACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TANQUE ELEVADO- 1 M	glb	1.00	800.00	800.00
03.02	**ESTRUCTURA METALICA -COBERTURAS**				**16,525.37**
03.02.01	**PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS**				**2,847.81**
03.02.01.01	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	kg	246.35	11.56	2,847.81
03.02.02	**MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**				**9,081.39**
03.02.02.01	INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICO (ANCLADO EN LOSA EXISTENTE)	und	8.00	109.74	877.92
03.02.02.02	MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	kg	208.21	39.40	8,203.47
03.02.03	**PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA**				**1,230.13**
03.02.03.01	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	m2	59.86	8.89	532.16
03.02.03.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	m2	59.86	11.66	697.97

JESUS ANTONIO MOGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102005** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - LURIGANCHO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.04	**COBERTURAS**				**3,366.04**
03.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 mm	m2	56.83	59.23	3,366.04
04	**ARQUITECTURA**				**131,892.38**
04.01	**PISOS**				**8,344.06**
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	91.72	74.17	6,802.87
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE BEIGE DE 0.50 M X 0.50 M	m2	10.15	64.72	656.91
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR GRIS, DE 0.40 M X 0.40 M	m2	19.32	45.77	884.28
04.02	**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**				**18,343.18**
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	m2	159.68	74.17	11,843.47
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	m	97.52	66.65	6,499.71
04.03	**CIELO RASOS**				**11,811.54**
04.03.01	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	m2	92.89	33.47	3,109.03
04.03.02	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO	m2	143.87	2.69	387.01
04.03.03	EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	143.87	14.20	2,042.95
04.03.04	PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	143.87	9.65	1,388.35
04.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACRMENTO 0.60X0.60MX4MM	und	67.00	9.85	659.95
04.03.06	SUM. E INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	m2	82.64	46.76	3,864.25
04.03.07	RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	und	8.00	45.00	360.00
04.04	**PUERTAS**				**30,571.77**
04.04.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	3.57	285.53	1,019.34
04.04.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	5.75	307.18	1,766.29
04.04.03	PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	m2	2.94	409.84	1,204.93
04.04.04	PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO ESMALTE)	und	2.00	1,900.00	3,800.00
04.04.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	m2	37.70	41.92	1,580.38
04.04.06	MANTENIMIENTO DE PORTON METÁLICO (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	9.14	72.25	660.37
04.04.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO (INCL. LIMPIEZA, AJUSTE DE BISAGRAS/ACCESORIOS, LUBRICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DESALINEAMIENTOS)	m2	9.45	24.71	233.51
04.04.07	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	2.10	61.39	128.92
04.04.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA DE PROTECCION DE TUBO CUADRADO EN INGRESO, INC. BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO	m2	4.14	154.39	639.17
04.04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA CON VIDRIO LAMINADO DE PROTEECION. ESTIKER DE LOGO Y NOMBRE. (INGRESO)	m2	4.14	714.53	2,958.15
04.04.11	SUMINISTRO E INTALACIÓN MAMPARAS INTERIORES	m2	27.27	608.02	16,580.71
04.05	**VENTANAS**				**11,323.47**
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO SANDWICH	m2	9.44	217.70	2,055.09
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", E=2.5 MM.	m2	13.49	154.39	2,082.72
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA Y RIELES	m	13.49	136.97	1,847.73
04.05.04	MANTENIMIENTO DE PROTECTOS REJA METALICA INC. REMOVER OXIDO , MASILLADO, BASE Y PINTADO	m2	1.20	42.22	50.66
04.05.05	MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	m2	73.16	72.27	5,287.27
04.06	**MUROS Y TABIQUES**				**39,217.63**
04.06.01	RESANE DE FISURA	m	6.00	9.72	58.32
04.06.02	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2	105.91	32.06	3,395.47
04.06.03	EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	1,274.01	14.64	18,651.51
04.06.04	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	m2	1,274.01	2.69	3,427.09
04.06.05	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	947.21	9.29	8,799.58
04.06.06	PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	m2	326.80	14.95	4,885.66

JESUS ANTONIO MOGRUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102005** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - LURIGANCHO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.07	**OTROS**				**11,644.53**
04.07.01	**AREAS VERDES**				**1,121.33**
04.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ÁREAS VERDE	m2	64.63	17.35	1,121.33
04.07.02	**ESPEJOS**				**135.61**
04.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	m2	1.20	113.01	135.61
04.07.03	**MELAMINE**				**337.35**
04.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE 1.60 X 0.60	und	1.00	337.35	337.35
04.07.04	**SARDINELES**				**447.76**
04.07.04.01	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE SARDINEL	m2	26.70	16.77	447.76
04.07.05	**DRYWALL**				**31.59**
04.07.05.01	REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y SELLADO)	m	4.92	6.42	31.59
04.07.06	**ESCALERAS**				**169.56**
04.07.06.01	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m	3.60	47.10	169.56
04.07.07	**TRAGALUZ PATIO**				
04.07.08	**RAMPAS**				**218.51**
04.07.07.01	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m	53.56	47.10	2,522.68
04.07.08.01	RAMPA DE CONCRETO 175 KG/CM2, CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUNADO S/COLOREAR EN INGRESO	m2	2.88	75.87	218.51
04.07.09	**MURETE DE VIGILANCIA**				**17.27**
04.07.09.01	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MURETE	m2	1.03	16.77	17.27
04.07.10	**COCINA**				**6,392.87**
04.07.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60 M X 0.60 M PARA MESA DE COCINA , LAVADERO	m2	5.26	74.69	392.87
04.07.10.02	RETIRO Y REPOSICION DE REPOSTERO DE MELAMINE CON DIVISIONES INTERIORES	glb	1.00	6,000.00	6,000.00
04.07.11	**PLACA RECORDATORIA**				**250.00**
04.07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	glb	1.00	250.00	250.00
04.08	**SEÑALIZACION**				**636.20**
04.08.01	SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	20.00	13.87	277.40
04.08.02	SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	20.00	14.95	299.00
04.08.03	SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	4.00	14.95	59.80
05	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**37,264.39**
05.01	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**5,670.98**
05.01.01	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	31.89	45.24	1,442.70
05.01.02	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	6.15	54.27	333.76
05.01.03	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	36.10	54.27	1,959.15
05.01.04	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	42.78	45.24	1,935.37
05.02	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA**				**7,187.38**
05.02.01	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2" AGUA FRIA	m	71.27	24.30	1,731.86
05.02.02	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 3/4" AGUA FRIA	m	2.65	27.31	72.37
05.02.03	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1" AGUA FRIA	m	21.16	30.40	643.26
05.02.04	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	45.00	8.54	384.30
05.02.05	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 3/4" X 90	und	1.00	10.19	10.19
05.02.06	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1" X 90	und	1.00	12.21	12.21
05.02.07	CODO REDUCTOR 3/4" A 1" PVC - SAP CLASE 10	und	1.00	10.41	10.41
05.02.08	TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	23.00	8.54	196.42
05.02.09	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	29.00	80.73	2,341.17
05.02.10	TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	und	9.00	65.70	591.30
05.02.11	VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2" (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	und	9.00	93.86	844.74
05.02.12	PRUEBA HIDRÁULICA	glb	1.00	349.15	349.15
05.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE**				**4,823.94**
05.03.01	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2"	m	12.93	23.56	304.63
05.03.02	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4"	m	19.54	47.51	928.35

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102005** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - LURIGANCHO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.03.03	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	6.00	19.42	116.52
05.03.04	YEE PVC - SAL 4"X2"	und	12.00	19.42	233.04
05.03.05	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	3.00	19.42	58.26
05.03.06	CODO PVC - 2"X 45°	und	6.00	15.81	94.86
05.03.07	CODO PVC - 4"X 45°	und	4.00	18.81	75.24
05.03.08	REDUCCIÓN PVC - SAL 4"X2"	und	4.00	13.81	55.24
05.03.09	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2"	und	12.00	75.00	900.00
05.03.10	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4"	und	10.00	85.80	858.00
05.03.11	SUMIDERO DE BRONCE DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7.00	62.69	438.83
05.03.12	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	7.00	58.71	410.97
05.03.13	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	glb	1.00	350.00	350.00
05.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**				**10,304.97**
05.04.01	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	und	9.00	310.19	2,791.71
05.04.02	GRIFERIA	und	2.00	102.63	205.26
05.04.03	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	und	12.00	287.85	3,454.20
05.04.04	LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	und	9.00	285.20	2,566.80
05.04.05	URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	und	4.00	321.75	1,287.00
05.05	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				**5,971.22**
05.05.01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**517.34**
05.05.01.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.03	COMPACTACIÓN DE FONDO	m2	0.96	5.96	5.72
05.05.02	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**574.98**
05.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	49.61	6.15	305.10
05.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.85	32.39	27.53
05.05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.31	404.19	125.30
05.05.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.27	433.51	117.05
05.05.03	**CAJÓN PERIMÉTRICO DE BLOQUES DE CONCRETO**				**1,418.48**
05.05.03.01	MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 14X39X19CM CON MORTERO	m2	14.90	95.20	1,418.48
05.05.04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN POLIETILENO**				**2,600.00**
05.05.04.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	glb	1.00	2,600.00	2,600.00
05.05.05	**MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO**				**860.42**
05.05.05.01	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LT, INC. CAMBIO DE MULTICONECTOR, VALVULA FLOTADORA, VISOR Y ACCESORIOS	und	2.00	430.21	860.42
05.06	**DRENAJE PLUVIAL**				**3,305.90**
05.06.01	CANALETA DE PVC 4"	m	26.75	53.59	1,433.53
05.06.02	ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4"	und	29.00	23.73	688.17
05.06.03	ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	und	12.00	7.62	91.44
05.06.04	TUBERIA PVC, D=4"	m	20.00	47.51	950.20
05.06.05	CODO PVC SAL 4"X90°	pza	12.00	11.88	142.56
06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**28,255.82**
06.01	**HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES**				**781.95**
06.01.01	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	pto	6.00	22.68	136.08
06.01.02	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	21.00	24.52	514.92
06.01.03	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	pto	5.00	26.19	130.95
06.02	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**12,413.67**
06.02.01	MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	glb	1.00	813.00	813.00
06.02.02	REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	glb	1.00	1,734.32	1,734.32
06.02.03	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	m	148.00	45.89	6,791.72
06.02.04	PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	m	63.00	45.89	2,891.07
06.02.05	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	m	4.00	45.89	183.56
06.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO**				**3,934.91**
06.03.01	TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	m	215.00	10.46	2,248.90

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102005** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP JICAMARCA, DISTRITO DE LURIGANCHO, LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - LURIGANCHO**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.03.02	CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	m	515.00	2.41	1,241.15
06.03.03	CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	m	118.00	3.77	444.86
06.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES**				**8,713.02**
06.04.01	MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	32.00	85.33	2,730.56
06.04.02	MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	43.00	90.33	3,884.19
06.04.03	MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	12.00	88.92	1,067.04
06.04.04	MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	und	11.00	57.12	628.32
06.04.05	MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	5.00	30.85	154.25
06.04.06	MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	4.00	45.77	183.08
06.04.07	MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	und	1.00	65.58	65.58
06.05	**SISTEMA DE BOMBEO**				**1,912.27**
06.05.01	ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	und	1.00	1,091.74	1,091.74
06.05.02	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	und	1.00	820.53	820.53
06.06	**PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO**				**500.00**
06.06.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	1.00	500.00	500.00
	COSTO DIRECTO				**236,056.53**
	GASTOS GENERALES				**26,000.00**
	UTILIDAD (8%)				**18,884.52**

	SUBTOTAL				**280,941.05**
	IMPUESTO IGV (18%)				**50,569.39**
					==========
	TOTAL PRESUPUESTO				**331,510.44**

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 195877

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Jicamarca– Lurigancho contempla el siguiente presupuesto referencial:

Presupuesto base

001	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD			11,391.84
002	TRABAJOS PRELIMINARES			9,926.73
003	ESTRUCTURAS			17,325.37
004	ARQUITECTURA			131,892.38
005	INSTALACIONES SANITARIAS			37,264.39
006	INSTALACIONES ELECTRICAS			28,255.82
		(CD)	S/.	236,056.53

COSTO DIRECTO	236,056.53
GASTOS GENERALES	26,000.00
UTILIDAD (8%)	18,884.52
SUBTOTAL	280,941.05
IMPUESTO IGV (18%)	50,569.39
TOTAL PRESUPUESTO	331,510.44

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/.	67,421.96
MATERIALES	S/.	141,884.78
EQUIPOS	S/.	12,619.79
SUBCONTRATOS	S/.	14,130.00
Total descompuesto costo directo	S/.	236,056.53

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 19/12/2025

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Chancay - Chancay tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Jicamarca en la Dependencia del distrito de Lurigancho, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentín – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP Jicamarca - Lurigancho.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Jicamarca en la Dependencia del distrito de Lurigancho, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el

cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP Jicamarca en la Dependencia del distrito de Lurigancho, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948