"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 042-2025-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Profesional en ingeniería civil, supervisión y seguimiento.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP La Ensenada del distrito de Puente Piedra.

REF : Orden de Servicio N°1382-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 31 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica completa de la CPNP La Ensenada del distrito de Puente Piedra.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 19 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Huaranga Valverde Héctor Lenin la OS N° 1588, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo en las Dependencias de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA N° 003-2025-HLHV, el ING. HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE – proyectista presenta mediante mesa de partes todos los documentos técnicos del Segundo Entregable de la CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo en las Dependencias de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

1.7. Con fecha 23 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP LA ENSENADA en el distrito de Puente

Piedra, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1588, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA son las siguientes:

PARTIDAS	UND	METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01 ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	1.50
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	1.00
01.03 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	gbl	1.00
01.04 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gbl	1.00
01.05 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gbl	1.00
01.06 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gbl	1.00
01.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	gbl	1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	m2	748.59
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	m2	748.59
02.03 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	m2	172.72
02.04 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	m2	15.46
02.05 DESMONTAJE DE VENTANA	m2	36.93
02.06DESMONTAJE DE PUERTA	m2	32.30
02.07 REMOCIÓN DE LUNAS	m2	22.87
02.08 REMOCIÓN DE MARCO DE ACERO	m2	22.63
02.09 REMOCIÓN DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	m2	373.26
02.10 REMOCIÓN DE AREAS VERDES	m2	31.21
02.11 DESMONTAJE DE CORTINAS Y RIELES	ml	1.90
02.12 REMOCIÓN DE ESPEJO	m2	3.57
02.13 DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	5.24
02.14 REMOCION DE BALDOSAS (60X60) EN CIELO RASO	Und	63.00
02.15 REMOCIÓN DE PANEL DRYWALL	m2	37.15
02.16 DESMONTAJE DE LUMINARIAS	Und	67.00
02.17 DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	Und	56.00
02.18 DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	Und	35.00
02.19 DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	Und	2.00
02.20 REMOCIÓN DE CANALETAS PVC	ml	213.00
02.21 DEMOLICIÓN DE MESA DE CONCRETO	m3	2.83
02.22 DEMOLICIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO	m3	1.00
02.23 DEMOLICIÓN DE PISO	m3	2.33
02.24 REMOCIÓN DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	Und	11.00
02.25 REMOCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS	Und	9.00
02.26 REMOCIÓN DE DUCHA Y ACCESORIOS	Und	9.00
02.27 REMOCIÓN DE URINARIO Y ACCESORIOS	Und	1.00
02.28 REMOCIÓN DE VÁLVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	Und	7.00

02.29 REMOCION DE SUMIDERO 2"	Und	9.00
02.30 REMOCION DE REGISTRO 4"	Und	6.00
02.31 REMOCION DE PAPELERA	Und	2.00
02.32 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	m3	5.68
02.33 TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20M)	m3	5.68
02.34 ELIMINACIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, DESMONTAJE Y REMOCIÓN	gbl	1.00
03 ESTRUCTURAS		
03.01 ESTRUCTURA METÁLICA - COBERTURA		
03.01.01 PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS		
03.01.01.01 PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	Kg	826.05
03.01.02 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS		
03.01.02.01 INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICO (ANCLADO EN LOSA EXISTENTE)	Und	24.00
03.01.02.02 MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	Kg	617.67
03.01.03 PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA		
03.01.03.01 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	m2	356.08
03.01.03.02 PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	m2	356.08
03.01.04 COBERTURAS		
03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 MM	m2	172.72
04 ARQUITECTURA		
04.01 PISOS		
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	204.88
04.02 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	m2	166.50
04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO E=0.10 M	ml	64.42
04.03 CIELO RASO		
04.03.01 LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	m2	76.06
04.03.02 PREPARACION DE SUPERFICIE - DECAPADO	m2	204.87
04.03.03 EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	204.87
04.03.04 PINTURA SATINADO EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	204.87
04.03.05 RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	und	8.00
04.04 PUERTAS		
04.04.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	8.78
04.04.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	20.48
04.04.03 PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	m2	1.60
04.04.04 PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO ESMALTE)	und	2.00
04.04.05 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	m2	26.54
04.04.06 MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	25.38
04.04.07 MANTENIMIENTO DE MAMPARA 2 HOJAS (INCL. LIMPIEZA, DESOXIDADO DE BORDES, LUBRICACIÓN, LOGO, STIKERS Y ACCESORIOS)	m2	4.14
04.05 VENTANAS		
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO SANDWICH	m2	20.20
04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", E=2.5 MM.	m2	2.67

04.05.03 MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	m2	42.96
04.06 MUROS Y TABIQUES		
04.06.01 RESANE DE FISURA	ml	0.50
04.06.02 LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2	7.90
04.06.03 RESANE Y ACABADO EN ESQUINA	m3	2.00
04.06.04 PREPARACION DE SUPERFICIE - DECAPADO	m2	1216.29
04.06.05 EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	1216.29
04.06.06 PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	977.23
04.06.07 PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	m2	239.06
04.07 OTROS		
04.07.01 AREAS VERDES		
04.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES	m2	31.21
04.07.02 ESPEJOS		
04.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESPEJOS	m2	3.57
04.07.03 DRYWALL		
04.07.03.01 SUMINISTRO E INTALACIÓN PANEL DRYWALL	m2	37.15
04.07.03.02 REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y SELLADO)	ml	2.45
04.07.04 SARDINEL		
04.07.04.01 DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE SARDINEL	ml	22.10
04.07.05 JARDINERA		
04.07.05.01 PINTURA LATEX EN JARDINERIA (2 MANOS)	m2	3.98
04.07.06 LAVADERO		
04.07.06.01 CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO	m3	1.44
04.07.07 COLUMNA		
04.07.07.01 PINTURA LATEX VERDE EN COLUMNAS (2 MANOS)	m2	9.80
04.07.07.02 MANTENIMIENTO DE COLUMNA INC. LIMPIEZA, EMPASTADO Y PINTADO	m2	17.44
04.07.08 ESCALONES		
04.07.08.01 PINTURA LATEX EN CONTRAPASO (2 MANOS)	m2	26.06
04.07.09 ESCALERAS		
04.07.09.01 RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO	und	15.00
04.07.09.02 MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m	7.20
04.07.09.03 SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M PARA ESCALERA	glb	11.22
04.07.10 PORTAPEPEL		
04.07.10.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAPAPELES	und	2.00
04.07.11 VIDRIO TEMPLADO		
04.07.11.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO	m2	24.84
04.07.12 MARCO DE ALUMINIO		
04.07.12.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO	m2	22.63
04.07.13 RAMPA		
04.07.13.01 MANTENIMIENTO DE BARANDA METALICA (LIJADO, INC. REMOVEDOR ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVO Y PINTADO)	m	3.60
04.07.14 REJA METALICA		
04.07.14.01 MANTENIMIENTO DE REJA METALICA INC. LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTADO	m2	52.72
04.07.15 MAMPARAS O DIVISIONES DE DUCHA O BAÑOS		
04.07.15.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MAMPARAS	m2	7.04
04.07.16 FALSO CIELO RASO		
04.07.16.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACEMENTO 0.60MX0.60MX4MM	Und	113.00

04.07.16.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSA INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	m2	79.67
04.07.17 MURO		
04.07.17.01 MANTENIMIENTO DE MURO CARAVISTA INC. LIMPIEZA, SELLADO Y BARNIZADO	m2	116.34
04.07.17.02 LEVANTE DE MURO (E=13CM), INC. TARRAJEO Y PINTADO	m2	4.20
04.07.18 PLACA RECORDATORIA		
04.07.18.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	und	1.00
04.08 SEÑALIZACION		
04.08.01 SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	14.00
04.08.02 SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	35.00
04.08.03 SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	7.00
05 INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
05.01.01 CORTE, PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	32.57
05.01.02 CORTE, PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	5.05
05.01.03 CORTE, PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	30.01
05.01.04 CORTE, PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	44.94
05.02 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA		
05.02.01 TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2" AGUA FRIA	m	58.10
05.02.03 TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1" AGUA FRIA	m	24.41
05.02.03 CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	47.00
05.02.04 CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1" X 90	und	5.00
05.02.05 TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	24.00
05.02.06 SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	31.00
05.02.07 TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	und	7.00
05.02.08 VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2" (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	und	7.00
05.02.09 PRUEBA HIDRÁULICA	glb	1.00
05.03 RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGÜE		
05.03.01 TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2"	m	20.81
05.03.02 TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4"	m	14.01
05.03.03 YEE PVC - SAL 4"X4"	Und	4.00
05.03.04 YEE DOBLE PVC - SAL 4"X4"	und	3.00
05.03.05 YEE PVC - SAL 4"X2"	und	7.00
05.03.06 YEE PVC - SAL 2"X2"	und	9.00
05.03.07 CODO PVC - 2"X 45°	Und	6.00
05.03.08 CODO PVC - 4"X 45°	Und	6.00
05.03.09 REDUCCIÓN PVC - SAL 4"X2"	Und	4.00
05.03.10 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2"	Und	10.00
05.03.11 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4"	Und	9.00
05.03.12 SUMIDERO DE BRONCE DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Und	10.00
05.03.13 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Und	3.00
05.03.14 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Und	3.00
05.03.15 PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	gbl	1.00
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
05.04.01 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	Und	9.00
05.04.02 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	Und	9.00

05.04.03 LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	Und	9.00
05.04.04 URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	Und	4.00
05.04.05 GRIFERIA	Und	3.00
05.05 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE		
05.05.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA		
05.05.01.01 EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	m3	9.45
05.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.45
05.05.01.03 COMPACTACION DE FONDO	m2	0.96
05.05.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
05.05.02.01 ACERO DE REFUERZO F' Y=4,200 KG/CM2	kg	49.61
05.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.85
05.05.02.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.31
05.05.02.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.27
05.05.03 CAJÓN PERIMÉTRICO DE BLOQUES DE CONCRETO		
05.05.03.01 MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 14X39X19CM CON MORTERO	m2	14.90
05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN POLIETILENO		
05.05.04.01 CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	Und	1.00
05.05.04.02 MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO (INC. LIMPIEZA INTERNA)	glb	1.00
05.06 DRENAJE PLUVIAL		
05.06.01 CANALETA DE PVC 4"	m	14.24
05.06.02 ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4"	Und	16.00
05.06.03 ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	Und	11.00
05.06.04 TUBERIA PVC, D=4"	m	15.00
05.06.05 CODO PVC SAL 4"X90°	pza	9.00
06 INSTALACIONES ELECTRICAS		
06.01 HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
06.01.01 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	pto	10.00
06.01.02 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	12.00
06.01.03 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	pto	3.00
06.02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
06.02.01 MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	gbl	1.00
06.02.02 REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	gbl	2.00
06.02.03 PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	m	213.00
06.02.04 PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	m	15.00
06.02.05 PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	m	21.00
06.03 RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO		
06.03.01 TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	m	334.00
06.03.02 CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	m	894.00
06.03.03 CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	m	30.00
06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES		
06.04.01 MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	3.00
06.04.02 MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	23.00
06.04.03 MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	38.00
06.04.04 MONTAJE DE LUMINARIA CON LAMPARA INCANDESCENTE EMPOTRADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	8.00

06.04.05 MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	Und	26.00
06.04.06 MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	Und	2.00
06.04.07 MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	Und	64.00
06.04.08 MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	Und	38.00
06.05 SISTEMA DE BOMBEO		
06.05.01 ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	Und	1.00
06.05.02 TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	Und	1.00
06.06 PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO		
06.06.01 PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	Und	1.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO	S/252,914.85
GASTOS GENERALES	S/26,000.00
UTILIDAD (8%)	S/20,233.19
	==========
SUB TOTAL	S/299,148.04
IGV (18%)	S/53,846.65
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	S/352,994.69

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el ING. HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP LA ENSENADA – PUENTE PIEDRA, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757