"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 043-2025-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Profesional en ingeniería civil, supervisión y seguimiento.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP CARABAYLLO del distrito de Carabayllo.

REF : Orden de Servicio N°1382-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 31 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica completa de la CPNP CARABAYLLO del distrito de Carabayllo.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 19 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Huaranga Valverde Héctor Lenin la OS N° 1588, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo en las Dependencias de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA N° 003-2025-HLHV, el ING. HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE – proyectista presenta mediante mesa de partes todos los documentos técnicos del Segundo Entregable de la CPNP La Ensenada y CPNP Carabayllo en las Dependencias de los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

1.7. Con fecha 23 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP CARABAYLLO en el distrito de

Carabayllo, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1588, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP CARABAYLLO son las siguientes:

PARTIDAS	UND	METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD		
01.01 ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	1.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gbl	1.00
01.03 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	gbl	1.00
01.04 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gbl	1.00
01.05 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	gbl	1.00
01.06 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gbl	1.00
01.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	gbl	1.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01 LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	m2	634.77
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	m2	634.77
02.03 PICADO DE TARRAJEO EXISTENTE AGRIETADO	m2	0.75
02.04 PICADO DE CONCRETO EXISTENTE AGRIETADO	m3	0.08
02.05 DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	m2	72.01
02.06 DESMONTAJE DE VENTANA	m2	22.63
02.07 DESMONTAJE DE PUERTA	m2	43.62
02.08 REMOCIÓN DE CERAMICO O PORCELANATO	m2	608.57
02.09 REMOCIÓN DE AREAS VERDES	m2	5.80
02.10 REMOCION DE BALDOSAS (60X60) EN CIELO RASO	und	57.00
02.11 DESMONTAJE DE PERFILES Y ANGULOS	und	6.00
02.12 REMOCIÓN DE ESPEJO	m2	2.20
02.13 DESMONTAJE DE MARCO DE MADERA	m2	8.34
02.14 REMOCIÓN DE PANEL DRYWALL	m2	27.32
02.15 DESMONTAJE DE LUMINARIAS	Und	71.00
02.16 DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	Und	60.00
02.17 DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	Und	38.00
02.18 REMOCIÓN DE CANALETAS PVC	ml	200.00
02.19 DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA	m3	0.27
02.20 DEMOLICIÓN DE CLOSET DE CONCRETO	m3	2.66
02.21 REMOCIÓN DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	Und	12.00
02.22 REMOCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS	Und	11.00
02.23 REMOCIÓN DE DUCHA Y ACCESORIOS	Und	10.00
02.24 REMOCIÓN DE URINARIO Y ACCESORIOS	Und	3.00
02.25 REMOCIÓN DE VÁLVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	Und	7.00
02.26 REMOCION DE SUMIDERO 2"	Und	3.00
02.27 DEMOLICION DE MURETE DE PROTECCION	m3	0.51
02.28 RETIRO DE TAPA METALICA EXISTENTE	glb	1.00

02.29 EXTRACCION DE AGUA MEDIANTE BOMBEO	glb	1.00
02.30 PICADO Y RETIRO DE ENCHAPADA DE MAYOLICA INTERIOR	m2	3.42
02.31 PICADO Y RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE	m2	3.42
02.32 ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	m3	5.20
02.33 TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20M)	m3	5.20
02.34 ELIMINACIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, DESMONTAJE Y REMOCIÓN	gbl	1.00
03 ESTRUCTURAS		
03.01 REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE COLUMNA		
03.01.01 APUNTALAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	m2	4.00
03.01.02 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL ACERO	m2	1.00
03.01.03 APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA ESTRUCTURAL	m2	1.00
03.01.04 RELLENO CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	m3	0.20
03.02 COBERTURAS		
03.02.01 COBERTURAS DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25MM	m2	72.01
03.03 CONCRETO ARMADO		
03.03.01 REPARACIÓN DE LOSA ALIGERADA		
03.03.01.01 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2	Kg	8.91
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.98
03.03.01.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2, C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m3	0.24
03.03.01.04 LADRILLO HUECO 15X30X30/LOSA ALIGERADA	Und	18.00
04 ARQUITECTURA		
04.01 PISOS		
04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	506.49
04.02 ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
04.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	m2	144.52
04.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M PARA MESA DE COCINA, LAVADERO	m2	5.98
04.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO COLOR VERDE CON BLANCO DE 0.30 M X 0.20 M	m2	3.34
04.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	ml	138.32
04.03 CIELO RASO		
04.03.01 LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	m2	160.43
04.03.02 RESANE DE FISURA	ml	3.50
04.03.03 PREPARACION DE SUPERFICIE - DECAPADO	m2	115.99
04.03.04 EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	115.99
04.03.05 PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	115.99
04.03.06 RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	pto	5.00
04.04 PUERTAS		
04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	33.87
04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	8.32
04.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO ESMALTE)	und	1.00
04.04.04 MANTENIMIENTO DE REJA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	1.85
04.04.05 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO,PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	m2	9.78
04.04.06 MANTENIMIENTO DE MAMPARA 2 HOJAS (INCL. LIMPIEZA, DESOXIDADO DE BORDES, LUBRICACIÓN, LOGO, STIKERS Y ACCESORIOS)	und	2.00
04.04.07 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO (INCL. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN)	m2	3.99
04.04.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA (2.40 X 2.10 M) CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", E = 2.5 MM.	glb	1.00

04.05 VENTANAS		
04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO SANDWICH	m2	26.50
04.05.02 MANTENIMIENTO DE REJILLA METALICA (INCL. LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTADO)	m2	17.20
04.05.03 MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS,REEMPLAZO DE FELPA	m2	70.58
04.06 MUROS		
04.06.01 RESANE DE FISURA	ml	4.10
04.06.02 LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2	14.86
04.06.03 RESANE Y ACABADO ASTA DE BANDERA	glb	1.00
04.06.04 PREPARACION DE SUPERFICIE - DECAPADO	m2	1038.87
04.06.05 EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	1038.87
04.06.06 PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	1038.87
04.07 OTROS		
04.07.01 AREAS VERDES		
04.07.01.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ÀREAS VERDES	m2	5.80
04.07.02 ESPEJOS		
04.07.02.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESPEJOS	m2	4.80
04.07.03 MARCOS DE ALUMINIO		
04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS DE ALUMINIO PARA VENTANA	m2	8.34
04.07.04 DRYWALL		
04.07.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN PANEL DRYWALL	m2	27.32
04.07.04.02 REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y SELLADO)	ml	9.49
04.07.04.03 SELLADO CON PANEL DRYWALL LADO EXTERIOR DE FALSO CIELO RASO	glb	1.00
04.07.05 FALSO CIELO RASO C/ BALDOSAS		
04.07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION BALDOSAS DE FIBRACEMENTO 0.60X0.60MX4MM	und	57.00
04.07.06 FALSO CIELO RASO CONTINUO		
04.07.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION FALSO CIELO RASO CONTINUO	m2	66.52
04.07.07 NIVELACION DE PISO		
04.07.07.01 CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2	m3	1.01
04.07.08 BARANDA METALICA		
04.07.08.01 MANTENIMIENTO DE BARANDA METALICA	ml	1.30
04.07.09 CISTERNA		
04.07.09.01 LIMPIEZA Y DESINFEXION DE INTERIOR DE CISTERNA	glb	1.00
04.07.09.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	glb	1.00
04.07.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 60 CM X 60 CM	glb	1.00
04.07.09.04 CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO PEQUEÑA CON REJA DE PROTECCION CON CANDADO, INCL. ACABABOS	glb	1.00
04.07.10 PLACA RECORDATORIA		
04.07.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	und	1.00
04.08 SEÑALIZACION		
04.08.01 SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	20.00
04.08.02 SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	20.00
04.08.03 SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	5.00
05 INSTALACIONES SANITARIAS		
05.01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
05.01.01 CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	26.98
05.01.02 CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	5.65
05.01.03 CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	49.18

05.01.04 CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	42.90
05.02 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA		
05.02.01 TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2" AGUA FRIA	m	67.70
05.02.02 TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1" AGUA FRIA	m	30.93
05.02.03 CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	36.00
05.02.04 CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1" X 90	und	3.00
05.02.05 TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	8.00
05.02.06 SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	13.00
05.02.07 TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	und	7.00
05.02.08 VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2" (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	und	8.00
05.02.09 PRUEBA HIDRÁULICA	glb	1.00
05.03 RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGÜE		
05.03.01 TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2"	m	23.61
05.03.02 TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4"	m	10.67
05.03.03 YEE PVC - SAL 4"X4"	und	7.00
05.03.04 YEE PVC - SAL 4"X2"	und	7.00
05.03.05 YEE PVC - SAL 2"X2"	und	8.00
05.03.06 CODO PVC - 2"X 45°	und	5.00
05.03.07 CODO PVC - 4"X 45°	und	5.00
05.03.08 REDUCCIÓN PVC - SAL 4"X2"	und	4.00
05.03.09 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2"	und	11.00
05.03.10 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4"	und	8.00
05.03.11 SUMIDERO DE BRONCE DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	6.00
05.03.12 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	5.00
05.03.13 PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	glb	1.00
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS		
05.04.01 LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. TRAMPA P, TUBO DE ABASTO Y ACCESORIOS	und	12.00
05.04.02 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. TUBO DE ABASTO Y ACCESORIOS	und	11.00
05.04.03 LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. TRAMPA P Y ACCESORIOS	und	10.00
05.04.04 URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET INC. LLAVE PARA URINARIO Y ACCESORIOS	und	3.00
05.05 MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO		
05.05.01 MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LT, INC. CAMBIO MULTICONECTOR, VALVULA FLOTADORA, VISOR Y ACCESORIOS	und	1.00
05.06 CISTERNA		
05.06.01 MANTENIMIENTO DE CISTERNA (INC. LIMPIEZA INTERNA)	glb	1.00
05.07 DRENAJE PLUVIAL		
05.07.01 CANALETA DE PVC 4"	m	14.10
05.07.02 ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4"	und	15.00
05.07.03 ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	und	4.00
05.07.04 TUBERIA PVC, D=4"	m	4.00
05.07.05 CODO PVC SAL 4"X90°	pza	2.00
06 INSTALACIONES ELECTRICAS		
06.01 HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES		
06.01.01 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	pto	9.00
06.01.02 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	13.00
06.01.03 HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	pto	2.00
06.02 MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
06.02.01 MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	gbl	2.00

06.02.02 MANTENIMIENTO TABLERO GENERAL	gbl	2.00
06.02.03 PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	m	200.00
06.02.04 PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	m	61.00
06.02.05 PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	m	6.00
06.03 RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO		
06.03.01 TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	m	778.00
06.03.02 CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	m	267.00
06.03.03 CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	m	122.00
06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES		
06.04.01 MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	21.00
06.04.02 MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	22.00
06.04.03 MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	28.00
06.04.04 MONTAJE DE LUMINARIA CON LAMPARA INCANDESCENTE EMPOTRADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	Und	3.00
06.04.05 MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	Und	30.00
06.04.06 MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	Und	4.00
06.04.07 MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	Und	77.00
06.04.08 MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	Und	40.00
06.05 SISTEMA DE BOMBEO		
06.05.01 ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	Und	1.00
06.05.02 TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	Und	1.00
06.06 PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO		
06.06.01 PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	Und	1.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP CARABAYLLO contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO	S/249,510.04
GASTOS GENERALES	S/26,000.00
UTILIDAD (8%)	S/19,960.80
	==========
SUBTOTAL	S/295,470.84
IGV (18%)	S/53,184.75
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	S/348,655.59

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP CARABAYLLO tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP CARABAYLLO, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el ING. HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP CARABAYLLO.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica CPNP CARABAYLLO, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP CARABAYLLO, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757