INFORME N.º 013-2025-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura

.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP San Martin de Porres – San Martin de Porres

REF : Orden de Servicio N°1383-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 23 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP San Martin de Porres en la Dependencia del distrito de San Martin de Porres

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. HERBERT EDWIN MIRANDA BELLIDO, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Pro y San Martin de Porres en las dependencias de los distritos de Los Olivos y San Martin de Porres, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP San Martin de Porres – San Martin de Porres.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará

el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •

✓ Resumen de presupuesto
✓ Presupuesto total de intervención.
✓ Metrados por especialidad
✓ Análisis de precios unitarios
✓ Relación de insumos
✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
✓ Calendario de avance de obra valorizado.
✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
✓ Costo Indirecto - Gastos generales
✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 003-2025-HEMB, donde el Ing. Herbert Edwin Miranda Bellido hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1561, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 004-2025-HEMB, de fecha 22 de diciembre del presente año fiscal el Ing. Herbert Edwin Miranda Bellido hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1561

1.8. Con fecha 22 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP San Martin de Porres, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1561, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP San Martin de Porres son las siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: **MANTENIMIENTO DE COMISARÍA SAN MARTIN DE PORRES DE LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE**

Lugar : DISTRITO: INDEPENDENCIA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: FONCODES

PARTIDAS	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				**9 142.02**
01.01 Trabajos Provisionales				**600.00**
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				**5 624.93**
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	1481.14	1.42	2 103.22
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	1481.14	1.50	2 221.71
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				**2 917.09**
01.03.01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00	500.00	500.00
01.03.02 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 636.75	1 636.75
01.03.03 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.04 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				**12 865.34**
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	106.00	15.68	1 662.08
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	124.38	7.23	899.27
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	136.27	11.62	1 583.46
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	10.00	14.20	142.00
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	7.00	14.20	99.40
02.06 Desmontaje de Llave de Paso	und	9.00	9.49	85.41
02.07 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	66.20	15.54	1 028.75
02.08 Desmontaje de Urinario	und	4.00	10.22	40.88
02.09 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	400.11	6.66	2 664.73
02.10 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	79.80	23.23	1 853.75
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	36.96	23.98	886.30
02.12 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	29.91	26.27	785.74
02.13 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	27.99	7.47	209.09
02.14 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	11.36	81.38	924.48
03 Estructuras				**3 926.95**
03.01 Concreto Armado				**3 926.95**
03.01.01 Reparación de Losa Aligerada				**3 926.95**
03.01.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	36.75	6.53	239.98
03.01.01.02 Encofrado y Desencofrado	m2	13.60	41.45	563.72
03.01.01.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	1.13	717.92	811.25
03.01.01.04 Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protección	m2	13.60	170.00	2 312.00
04 Arquitectura				**149 069.39**
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				**322.21**
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	3.20	100.69	322.21
04.02 Revoques y Revestimiento				**3 981.50**
04.02.01 Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	27.99	29.65	829.90
04.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	182.00	10.10	1 838.20
04.02.03 Resanes graderias, veredas, sardinel	m2	30.00	43.78	1 313.40
04.03 Pisos y Pavimentos				**27 192.33**
04.03.01 Contrapisos				**1 415.16**
04.03.01.01 Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	54.83	25.81	1 415.16
04.03.02 Pisos				**15 470.50**
04.03.02.01 Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	40.57	46.22	1 875.15
04.03.02.02 Piso Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	234.12	58.07	13 595.35
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**10 306.67**
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	167.07	56.82	9 492.92
04.03.03.02 Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	46.50	17.50	813.75
04.04 Cielo Raso				**3 069.00**
04.04.01 Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 10mm (Inc. Instalación)	m2	55.00	55.80	3 069.00

Herbert Edwin Miranda Bellido
INGENIERO CIVIL
CIP. 162187

04.05 Puertas				**30 964.95**
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	36.30	274.94	9 980.32
04.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	40.63	18.46	750.03
04.05.03 Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	43.67	66.43	2 901.00
04.05.04 Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y Vertical - Malla Zaranda - Chapa Dos Golpes - Cerrojo y Candado. Inc. Pintado Base Anticorrosivo - Pintura Esmalte, Medida: 0.78 m x 2.20 m Aprox. Encima Rejilla con Malla Zaranda Med: 0.35 m X 0.78 m - Cuarto de Meditación	und	2.00	1 850.00	3 700.00
04.05.05 Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.80 m Largo x 2.40 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central - Característica: División en Dos Partes, c/Tablero de Atención y Ángulo de Refuerzo - Chapa Dos Golpes (Dos Chapas) - Cerrojo - Candados - Bisagras - Base Anticorrosivo y Pintura Esmalte - Armería	und	1.00	1 850.00	1 850.00
04.05.06 Mantenimiento de puerta de vidrio templado	und	2.00	795.37	1 590.74
04.05.07 Puerta reja de protecciòn tubo cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm	und	1.00	800.00	800.00
04.05.08 Puerta de vidrio templado abatible 8mm	m2	4.56	334.68	1 526.14
04.05.09 Puerta Metalica pegable de 4 hojas de 3.85m x 2.63 m, Incl. Marco Metalico y Accesorios	und	1.00	6 500.00	6 500.00
04.05.10 Puerta Vidrio Templado 8 mm comisario con escudo	und	1.00	1 366.72	1 366.72
04.06 Ventanas				**8 398.46**
04.06.01 Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios	m2	3.80	275.54	1 047.05
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	91.74	40.93	3 754.92
04.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	27.80	129.37	3 596.49
04.07 Divisiones				**2 549.51**
04.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	6.60	386.29	2 549.51
04.08 Cerrajería				**5 501.34**
04.08.01 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	18.00	92.82	1 670.76
04.08.02 Cerradura de Sobreponer Dos Golpes en Puerta, con Tirador	pza	6.00	100.83	604.98
04.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	160.00	20.16	3 225.60
04.09 Pintura				**59 946.97**
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2246.77	14.75	33 139.86
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	629.87	16.39	10 323.57
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	984.68	16.74	16 483.54
04.10 Señalización				**1 356.18**
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	38.00	14.98	569.24
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	37.00	16.06	594.22
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
04.11 Carpintería Metálica				**5 786.94**
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	22.50	45.21	1 017.23
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	10.20	28.30	288.66
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 100 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	43.75	52.76	2 308.25
04.11.04 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	35.00	62.08	2 172.80
05 Instalaciones Sanitarias				**31 058.01**
05.01 Red de Distribución Agua				**6 484.17**
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	49.50	24.30	1 202.85
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	48.00	24.61	1 181.28
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	25.00	8.54	213.50
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	10.00	9.14	91.40
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	52.00	8.54	444.08
05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	7.00	6.26	43.82
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	8.00	80.73	645.84
05.01.08 Válvula Check 1/2"	und	4.00	91.79	367.16
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	1.00	100.63	100.63
05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	11.00	73.82	812.02

Herbert Edwin Miranda Bellido
INGENIERO CIVIL
CIP. 162187

05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	11.00	93.86	1 032.46
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.13	349.13
05.02 Red de Distribución de Desagüe				**6 197.56**
05.02.01 Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	0.72	71.11	51.20
05.02.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	0.72	462.82	333.23
05.02.03 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	30.10	31.03	934.00
05.02.04 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	28.60	47.51	1 358.79
05.02.05 Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	2.00	285.72	571.44
05.02.06 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	23.00	75.00	1 725.00
05.02.07 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	10.00	87.39	873.90
05.02.08 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**4 206.26**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	3.00	62.69	188.07
05.03.02 Kit de Accesorios p/Baño	kit	8.00	290.17	2 321.36
05.03.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	1.00	257.55	257.55
05.03.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	11.00	38.38	422.18
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	4.00	58.71	234.84
05.03.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	28.00	19.42	543.76
05.03.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	7.00	12.56	87.92
05.03.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	8.00	13.81	110.48
05.03.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	5.00	8.02	40.10
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**10 281.07**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	10.00	287.85	2 878.50
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	5.00	310.19	1 550.95
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	8.00	285.20	2 281.60
05.04.04 Espejo 4 mm P/SS. HH acabado biselado 2cm	und	10.00	130.12	1 301.20
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	2.00	321.75	643.50
05.04.06 Llave de ducha c/salida cromada inc. accesorios y tubería	pza	4.00	103.49	413.96
05.04.07 Llave de lavadero pared bronce cromado	pza	10.00	57.26	572.60
05.04.08 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	319.38	638.76
05.05 Otros				**2 383.95**
05.05.01 Tanque Cisterna				**1 360.80**
05.05.01.01 Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones o Tuberías - Empotrado y Limpieza)	und	1.00	810.80	810.80
05.05.01.02 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	550.00	550.00
05.05.02 Tanque de Agua				**1 023.15**
05.05.02.01 Mantenimiento de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multiconector, Vál	und	1.00	525.80	525.80
05.05.02.02 Mantenimiento de Estructura Metálica de Tanque Elevado	glb	1.00	497.35	497.35
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**1 505.00**
05.06.01 Montantante de Evacuación de D=4", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	3.00	189.83	569.49
05.06.02 Canaleta D30X300 cm, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	17.00	55.03	935.51
06 Instalaciones Eléctricas				**47 046.27**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**661.02**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	10.00	41.31	413.10
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	6.00	41.32	247.92
06.02 Salidas, Empotrado				**3 410.57**
06.02.01 Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	1.00	45.10	45.10
06.02.02 Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cableado	pto	5.00	84.79	423.95
06.02.03 Salida de therma eléctrica de 50 Lt	pto	2.00	826.30	1 652.60
06.02.04 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	3.00	429.64	1 288.92
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tie				**10 373.31**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	220.00	6.10	1 342.00
06.03.02 Cable NH-90 2.5 mm2 450/750V(Luminaria)	m	1239.00	2.83	3 506.37
06.03.03 Cable NH-90 4 mm2 450/750V (Tomacorriente)	m	938.10	3.42	3 208.30
06.03.04 Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	30.00	14.74	442.20
06.03.05 Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	217.20	8.63	1 874.44
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**22 869.05**

Herbert Edwin Miranda Bellido
INGENIERO CIVIL
CIP. 162187

06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	91.00	96.04	8 739.64
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	42.00	47.99	2 015.58
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 48w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	7.00	92.37	646.59
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc, Cableado	pto	5.00	73.60	368.00
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	10.00	69.28	692.80
06.04.06 Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (Inc. Cable Nuevo)	und	149.00	46.08	6 865.92
06.04.07 Farol de muro tipo esfera	pza	4.00	81.25	325.00
06.04.08 Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	56.00	57.42	3 215.52
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**6 124.33**
06.05.01 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	22.00	117.05	2 575.10
06.05.02 Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cable Nuevo)	und	4.00	79.49	317.96
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	1.00	132.28	132.28
06.05.04 Montaje de Llave Termomagnética 2 x16 A.	und	10.00	48.77	487.70
06.05.05 Montaje de Llave Termomagnética 2x20 A.	und	15.00	48.77	731.55
06.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	6.00	48.77	292.62
06.05.07 Tablero General de 24 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	779.92	779.92
06.05.08 Tablero de Distribución de 12 Polos, Inc, Cableado	und	5.00	161.44	807.20
06.06 Sistema de Bombeo				**1 872.43**
06.06.01 Suministro e Instalacion de Electrobomba 2 HP, Inc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	1 046.74	1 046.74
06.06.02 Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	825.69	825.69
06.07 Puesta Tierra y Pruebas				**1 235.56**
06.07.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	2.00	617.78	1 235.56
06.08 Pruebas Sistema Eléctrico				**500.00**
06.08.01 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	1.00	500.00	500.00
07 OTROS				**7 441.28**
07.01 Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	2.00	450.00	900.00
07.02 Panel informativo acrílico de 1.50m x1.50m, incl. inst. eléctrica y parantes metálic	und	1.00	850.00	850.00
07.03 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.97	510.97
07.04 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	424.85	424.85
07.05 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.06 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	4.00	285.26	1 141.04
07.07 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	6.00	394.07	2 364.42
07.08 Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	750.00	750.00
COSTO DIRECTO (CD)				**260 549.26**
GASTOS GENERALES (7% CD)				**18 238.45**
UTILIDAD (9% CD)				**23 449.43**
SUBTOTAL (ST1)				**302 237.14**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				**54 402.69**
SUBTOTAL (ST2)				**356 639.83**

Herbert Edwin Miranda Bellido
INGENIERO CIVIL
CIP. 162187

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP San Martin de Porres– San Martin de Porres contempla el siguiente presupuesto referencial:

07.08 Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	750.00	750.00
COSTO DIRECTO (CD)				260 549.26
GASTOS GENERALES (7% CD)				18 238.45
UTILIDAD (9% CD)				23 449.43
SUBTOTAL (ST1)				302 237.14
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				54 402.69
SUBTOTAL (ST2)				356 639.83

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP San Martin de Porres– San Martin de Porres tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Martin de Porres en la Dependencia del distrito de San Martin de Porres, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. Herbert Edwin Miranda Bellido – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP San Martin de Porres– San Martin de Porres.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Martin de Porres en la Dependencia del distrito de San Martin de Porres, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP San Martin de Porres en la Dependencia del distrito de San Martin de Porres, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948