INFORME N.º 010-2025-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura

.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP Chancay – Chancay

REF : Orden de Servicio N°1383-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 22 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Chancay en la Dependencia del distrito de Chancay.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Chancay y Jicamarca en las dependencias de los distritos de Chancay y Lurigancho, de lo cual, según lo solicitado se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP CHANCAY – CHANCAY.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 02-2025-JAMV, donde el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentin hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1558, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 003-2025-JAMV, de fecha 21 de diciembre del presente año fiscal el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentín hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1558

1.8. Con fecha 21 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP Chancay, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1558, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP CHANCAY son las siguientes:

Presupuesto

Presupuesto **0102004** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUAURAL, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - HUARAL - CHANCAY**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD**				**11,391.84**
01.01	ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	1.50	500.00	750.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	500.00	500.00
01.03	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	593.04	593.04
01.04	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
01.05	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	5,061.50	5,061.50
01.06	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	883.50	883.50
01.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	603.80	603.80
02	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**9,831.13**
02.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	m2	755.50	1.77	1,337.24
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	m2	755.50	0.92	695.06
02.03	PICADO DE TARRAJEO EXISTENTE AGRIETADO	m2	1.36	19.62	26.68
02.04	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	m2	37.19	2.12	78.84
02.05	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	m2	26.08	2.12	55.29
02.06	PICADO DE CONCRETO EXISTENTE AGRIETADO	m3	0.13	87.73	11.40
02.07	DESMONTAJE DE VENTANA	m2	27.28	7.59	207.06
02.08	DESMONTAJE DE PUERTA	m2	17.47	8.85	154.61
02.09	REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	m2	194.63	20.69	4,026.89
02.10	REMOCION DE AREAS VERDES	m2	43.63	4.24	184.99
02.11	DESMONTAJE DE CORTINAS Y RIELES	m	18.33	2.12	38.86
02.12	REMOCION DE ESPEJO	m2	5.58	7.59	42.35
02.13	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	3.30	7.59	25.05
02.14	REMOCION DE PANEL DRYWALL	m2	7.56	4.24	32.05
02.15	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	106.00	6.95	736.70
02.16	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	und	66.00	3.32	219.12
02.17	DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	und	36.00	3.32	119.52
02.18	DESMONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	12.00	6.95	83.40
02.19	DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	und	6.00	3.48	20.88
02.20	REMOCION DE CANALETAS PVC	m	84.00	1.11	93.24
02.21	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA	m3	0.70	84.53	59.17
02.22	DEMOLICION DE VEREDA	m3	0.13	99.42	12.92
02.23	REMOCION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	und	7.00	6.64	46.48
02.24	REMOCION DE INODORO Y ACCESORIOS	und	11.00	6.64	73.04
02.25	REMOCION DE DUCHA Y ACCESORIOS	und	11.00	5.31	58.41
02.26	REMOCION DE URINARIO Y ACCESORIOS	und	3.00	6.64	19.92
02.27	REMOCION DE VALVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	und	9.00	12.78	115.02
02.28	REMOCION DE TUBO DE ABASTO - 1/2"Y ACCESORIOS EN INODORO	und	2.00	7.98	15.96
02.29	REMOCION DE GRIFERIA	und	5.00	16.88	84.40
02.30	REMOCIÓN DE TUBO DE ABASTO - 1/2", TRAMPA P, GRIFERIA Y ACCESORIOS	und	1.00	12.66	12.66
02.31	REMOCION DE SUMIDERO 2"	und	8.00	13.50	108.00
02.32	REMOCION DE REGISTRO 4"	und	4.00	13.50	54.00
02.33	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO, ACCESORIOS, ELECTROBOMBAS Y TUBERIAS EXPUESTAS	glb	1.00	350.00	350.00
02.34	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	m3	1.03	17.71	18.24
02.35	TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20 m)	m3	1.03	13.28	13.68
02.36	ELIMINACION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, DESMONTAJE Y REMOCION	glb	1.00	600.00	600.00
03	**ESTRUCTURAS**				**31,275.61**
03.01	**REFORZAMIENTO DE VIGA EXISTENTE**				**2,173.13**
03.01.01	APUNTALAMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE ESTRUCTURA	m2	4.51	292.39	1,318.68
03.01.02	TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DEL ACERO	m2	1.36	61.75	83.98
03.01.03	APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA ESTRUCTURAL	m2	1.36	88.59	120.48
03.01.04	RELLENO CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	m3	0.13	4,046.44	526.04
03.01.05	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA FRP (LIJADO, LIMPIEZA, RECTIFICACIÓN)	m2	1.36	5.52	7.51
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL REFUERZO FRP (RESINA + FIBRA)	m2	1.36	85.62	116.44
03.02	**ESTRUCTURA METALICA -COBERTURAS**				**28,082.95**

JESUS ANTONIO MEGURUZA VALENTIN INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto 0102004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUAURAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Costo al 19/12/2025

Lugar LIMA - HUARAL - CHANCAY

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.01	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS				5,038.31
03.02.01.01	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	kg	435.84	11.56	5,038.31
03.02.02	MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS				15,049.73
03.02.02.01	INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICO (ANCLADO EN LOSA EXISTENTE)	und	10.00	109.74	1,097.40
03.02.02.02	MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	kg	354.12	39.40	13,952.33
03.02.03	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA				2,732.53
03.02.03.01	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	m2	132.97	8.89	1,182.10
03.02.03.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	m2	132.97	11.66	1,550.43
03.02.04	COBERTURAS				5,262.38
03.02.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO GRIS REFLECTIVO 8 mm	m2	87.27	60.30	5,262.38
03.03	CONCRETO ARMADO				1,019.53
03.03.01	REPARACION DE LOSA ALIGERADA				1,019.53
03.03.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	23.76	6.15	146.12
03.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.19	32.39	103.32
03.03.01.03	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 CON ADIT. IMPERMEABILIZANTE	m3	0.53	446.20	236.49
03.03.01.04	LADRILLO HUECO 15X30X30/LOSA ALIGERADA	und	29.00	18.40	533.60
04	ARQUITECTURA				144,401.54
04.01	PISOS				22,003.04
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	6.72	74.17	498.42
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	297.55	69.97	20,819.57
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE COLOR NARANJA, DE 0.45 M X 0.45 M	m2	15.00	45.67	685.05
04.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				13,698.55
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE MAYOLICA VERDE DE 20 CM X25 CM	m2	1.50	45.66	68.49
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60 M X 0.60 M	m2	45.81	69.97	3,205.33
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE CERÁMICO DE 0.60 M X 0.60 M PARA MESA DE COCINA , LAVADERO	m2	8.72	74.69	651.30
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE CERÁMICO E=0.10 M	m	156.50	62.45	9,773.43
04.03	CIELO RASOS				16,658.99
04.03.01	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	m2	17.46	33.47	584.39
04.03.02	RESANE DE FISURA	m	12.00	9.72	116.64
04.03.03	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO	m2	586.02	2.69	1,576.39
04.03.04	EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	586.02	14.20	8,321.48
04.03.05	PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	586.02	9.65	5,655.09
04.03.06	RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ DE 0.30 × 0.80 M	und	9.00	45.00	405.00
04.04	PUERTAS				14,095.91
04.04.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	10.54	285.53	3,009.49
04.04.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	1.89	307.18	580.57
04.04.03	PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	m2	1.58	409.84	647.55
04.04.04	PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO ESMALTE)	und	2.00	1,900.00	3,800.00
04.04.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	m2	44.78	41.92	1,877.18
04.04.06	MANTENIMIENTO DE REJA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	72.91	42.22	3,078.26
04.04.07	MANTENIMIENTO DE MAMPARA 2 HOJAS (INCL. LIMPIEZA, DESOXIDADO DE BORDES, LUBRICACIÓN, LOGO, STIKERS Y ACCESORIOS)	und	1.00	750.00	750.00
04.04.08	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO (INCL. LIMPIEZA, AJUSTE DE BISAGRAS/ACCESORIOS, LUBRICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DESALINEAMIENTOS)	m2	14.28	24.71	352.86
04.05	VENTANAS				17,949.13
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO SANDWICH	m2	27.28	217.70	5,938.86

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102004** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUAURAL, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - HUARAL - CHANCAY**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", E=2.5 MM.	m2	28.76	154.39	4,440.26
04.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA Y RIELES	m	35.55	136.97	4,869.28
04.05.04	MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	m2	37.37	72.27	2,700.73
04.06	**MUROS Y TABIQUES**				**34,828.15**
04.06.01	RESANE DE FISURA	m	11.00	9.72	106.92
04.06.02	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2	95.85	32.06	3,072.95
04.06.03	RESANE Y ACABADO EN ESQUINA	glb	1.00	295.04	295.04
04.06.04	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	m2	1,176.00	2.69	3,163.44
04.06.05	EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	1,176.00	14.64	17,216.64
04.06.06	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	1,167.50	9.29	10,846.08
04.06.07	PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	m2	8.50	14.95	127.08
04.07	**OTROS**				**24,311.64**
04.07.01	**AREAS VERDES**				**756.98**
04.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ÁREAS VERDE	m2	43.63	17.35	756.98
04.07.02	**ESPEJOS**				**630.60**
04.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	m2	5.58	113.01	630.60
04.07.03	**MELAMINE**				**4,650.00**
04.07.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA DE 1.40X0.30M	und	1.00	150.00	150.00
04.07.03.02	RETIRO Y REPOSICION DE REPOSTERO DE MELAMINE CON DIVISIONES INTERIORES	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
04.07.04	**MAMPARAS O DIVIONES DE DUCHA O BAÑO**				**12,579.93**
04.07.04.01	SUMINISTRO E INTALACIÓN MAMPARAS	m2	20.69	608.02	12,579.93
04.07.05	**DRYWALL**				**649.94**
04.07.05.01	SUMINISTRO E INTALACIÓN PANEL DRYWALL	m2	7.56	79.55	601.40
04.07.05.02	REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y SELLADO)	m	7.56	6.42	48.54
04.07.06	**FALSO CIELO RASO**				**29.55**
04.07.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACRMENTO 0.60X0.60MX4MM	und	3.00	9.85	29.55
04.07.07	**VEREDAS**				**1,940.04**
04.07.07.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO E=2" S/COLOREAR EN PATIO	m2	35.98	53.92	1,940.04
04.07.08	**ESCALERAS**				**2,674.60**
04.07.08.01	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO (L=1.47M)	und	10.00	27.46	274.60
04.07.08.02	MANTENIMIENTO DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO (LIMPIEZA, REMOCIÓN DE ÓXIDO, LIJADO Y PROTECCIONES)	glb	1.00	600.00	600.00
04.07.08.03	REMOCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO CARACOL, INCL. PINTADO	glb	1.00	1,800.00	1,800.00
04.07.09	**POZO A TIERRA**				**150.00**
04.07.09.01	CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 40 X 40 CM PARA POZO A TIERRA	glb	1.00	150.00	150.00
04.07.10	**PLACA RECORDATORIA**				**250.00**
04.07.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	glb	1.00	250.00	250.00
04.08	**SEÑALIZACION**				**856.13**
04.08.01	SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	24.00	13.87	332.88
04.08.02	SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	30.00	14.95	448.50
04.08.03	SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	5.00	14.95	74.75
05	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**34,345.14**
05.01	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**4,056.79**
05.01.01	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	11.20	45.24	506.69
05.01.02	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	3.20	54.27	173.66
05.01.03	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	45.01	54.27	2,442.69
05.01.04	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	20.64	45.24	933.75
05.02	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA**				**6,555.57**
05.02.01	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2" AGUA FRIA	m	76.01	24.30	1,847.04

JESUS ANTONIO MOGRUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102004** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUAURAL, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - HUARAL - CHANCAY**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.02	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 3/4" AGUA FRIA	m	17.37	27.31	474.37
05.02.03	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1" AGUA FRIA	m	37.40	30.40	1,136.96
05.02.04	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	18.00	8.54	153.72
05.02.05	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 3/4" X 90	und	5.00	10.19	50.95
05.02.06	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1" X 90	und	7.00	12.21	85.47
05.02.07	CODO REDUCTOR 3/4" A 1" PVC - SAP CLASE 10	und	1.00	10.41	10.41
05.02.08	TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	5.00	8.54	42.70
05.02.09	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	12.00	80.73	968.76
05.02.10	TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	und	9.00	65.70	591.30
05.02.11	VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2" (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	und	9.00	93.86	844.74
05.02.12	PRUEBA HIDRÁULICA	glb	1.00	349.15	349.15
05.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE**				**3,175.73**
05.03.01	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2"	m	13.36	23.56	314.76
05.03.02	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4"	m	10.51	47.51	499.33
05.03.03	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	8.00	19.42	155.36
05.03.04	CODO PVC - 2"X 45°	und	3.00	15.81	47.43
05.03.05	CODO PVC - 4"X 45°	und	1.00	18.81	18.81
05.03.06	REDUCCIÓN PVC - SAL 4"X2"	und	8.00	13.81	110.48
05.03.07	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2"	und	8.00	75.00	600.00
05.03.08	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4"	und	4.00	85.80	343.20
05.03.09	SUMIDERO DE BRONCE DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	8.00	62.69	501.52
05.03.10	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	4.00	58.71	234.84
05.03.11	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	glb	1.00	350.00	350.00
05.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**				**10,396.70**
05.04.01	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	und	7.00	310.19	2,171.33
05.04.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	und	11.00	287.85	3,166.35
05.04.03	LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	und	11.00	285.20	3,137.20
05.04.04	URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	und	3.00	321.75	965.25
05.04.05	TUBO DE ABASTO. ACCESORIOS, GRIFERIA Y TRAMPA P	und	1.00	149.14	149.14
05.04.06	TUBO DE ABASTO Y ACCESORIOS DE INODORO	und	2.00	147.14	294.28
05.04.07	GRIFERIA	und	5.00	102.63	513.15
05.05	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				**7,860.80**
05.05.01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**517.34**
05.05.01.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.03	COMPACTACIÓN DE FONDO	m2	0.96	5.96	5.72
05.05.02	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**574.98**
05.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	49.61	6.15	305.10
05.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.85	32.39	27.53
05.05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.31	404.19	125.30
05.05.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.27	433.51	117.05
05.05.03	**CAJÓN PERIMÉTRICO DE BLOQUES DE CONCRETO**				**1,418.48**
05.05.03.01	MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 14X39X19CM CON MORTERO	m2	14.90	95.20	1,418.48
05.05.04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN POLIETILENO**				**5,350.00**
05.05.04.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	glb	1.00	2,600.00	2,600.00
05.05.04.02	TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO DE 2500 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
05.05.04.03	BASE METÁLICA PARA TANQUE DE AGUA DE 2500 LITROS	glb	1.00	1,250.00	1,250.00
05.06	**DRENAJE PLUVIAL**				**2,299.55**
05.06.01	CANALETA DE PVC 4"	m	16.55	53.59	886.91
05.06.02	ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4"	und	16.00	23.73	379.68
05.06.03	ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	und	4.00	7.62	30.48
05.06.04	TUBERIA PVC, D=4"	m	19.60	47.51	931.20
05.06.05	CODO PVC SAL 4"X90°	pza	6.00	11.88	71.28
06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30,662.13**

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 195877

Presupuesto

Presupuesto **0102004** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUAURAL, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - HUARAL - CHANCAY**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.01	**HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES**				**456.34**
06.01.01	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	pto	7.00	22.68	158.76
06.01.02	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	10.00	24.52	245.20
06.01.03	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	pto	2.00	26.19	52.38
06.02	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**12,037.05**
06.02.01	MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	glb	1.00	813.00	813.00
06.02.02	REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	glb	2.00	1,734.32	3,468.64
06.02.03	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	m	84.00	45.89	3,854.76
06.02.04	PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	m	77.00	45.89	3,533.53
06.02.05	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	m	8.00	45.89	367.12
06.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO**				**3,179.77**
06.03.01	TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	m	169.00	10.46	1,767.74
06.03.02	CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	m	345.00	2.41	831.45
06.03.03	CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	m	154.00	3.77	580.58
06.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES**				**12,576.70**
06.04.01	MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	44.00	85.33	3,754.52
06.04.02	MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	1.00	90.33	90.33
06.04.03	MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	33.00	88.92	2,934.36
06.04.04	MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	und	10.00	57.12	571.20
06.04.05	MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	72.00	30.85	2,221.20
06.04.06	MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	37.00	45.77	1,693.49
06.04.07	MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	und	20.00	65.58	1,311.60
06.05	**SISTEMA DE BOMBEO**				**1,912.27**
06.05.01	ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	und	1.00	1,091.74	1,091.74
06.05.02	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	und	1.00	820.53	820.53
06.06	**PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO**				**500.00**
06.06.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	1.00	500.00	500.00
	COSTO DIRECTO				**261,907.39**
	GASTOS GENERALES				**26,000.00**
	UTILIDAD (8%)				**20,952.59**

	SUBTOTAL				**308,859.98**
	IMPUESTO IGV (18%)				**55,594.80**
					==========
	TOTAL PRESUPUESTO				**364,454.78**

JESUS ANTONIO MOGRUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg CIP N° 195877

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Chancay– Chancay contempla el siguiente presupuesto referencial:

Presupuesto base

001	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD			11,391.84
002	TRABAJOS PRELIMINARES			9,831.13
003	ESTRUCTURAS			31,275.61
004	ARQUITECTURA			144,401.54
005	INSTALACIONES SANITARIAS			34,345.14
006	INSTALACIONES ELECTRICAS			30,662.13
		(CD)	S/.	261,907.39

COSTO DIRECTO	261,907.39
GASTOS GENERALES	26,000.00
UTILIDAD (8%)	20,952.59
SUBTOTAL	308,859.98
IMPUESTO IGV (18%)	55,594.80
TOTAL PRESUPUESTO	364,454.78

JESUS ANTONIO MUGURUZA VALENTIN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195877

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/.	72,609.87
MATERIALES	S/.	156,547.53
EQUIPOS	S/.	12,824.99
SUBCONTRATOS	S/.	19,925.00
Total descompuesto costo directo	S/.	261,907.39

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Chancay - Chancay tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Chancay en la Dependencia del distrito de Chancay, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Ing. Jesús Antonio Muguruza Valentín – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP Chancay - Chancay.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Chancay en la Dependencia del distrito de Chancay, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP Chancay en la Dependencia del

distrito de Chancay, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948