"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N.º 033-2025-TBCR

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **ING. TIFFANY BRISSETTE CABELLOS ROMERO**
Profesional ingeniero civil de supervisión y seguimiento.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica Ficha Técnica de la CPNP COLLIQUE en el distrito de Comas.

REF : Orden de Servicio N°1578-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 17 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP COLLIQUE en el distrito de Comas.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Por lo tanto, mi persona no puede brindar algún tipo de conformidad de las fichas técnicas de mantenimiento de las 20 comisarías priorizadas, ya que, no se encuentra dentro de mi alcance, más si puede brindar una opinión técnica en base a lo presentado por los proyectistas. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

1.4. Con fecha 18 de noviembre del 2025, se notificó al Ing. Guillermo Paucar Michael Cristhian, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP Tahuantinsuyo y la CPNP Collique en la dependencia del distrito de Independencia y Comas.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 02-2025-MCGP, donde el Ing. Guillermo Paucar Michael Cristhian hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1578, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 003-2025-MCGP, de fecha 16 de diciembre del presente año fiscal el Ing. Guillermo Paucar Michael Cristhian hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1578

1.8. Con fecha 17 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de CPNP COLLIQUE en el distrito de Comas, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1578, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP COLLIQUE – COMAS son las siguientes:

01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				9 885.57
01.01 Trabajos Provisionales				600.00
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				4 970.18
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	708.53	1.99	1 409.97
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificación	m2	708.53	3.19	2 260.21
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.02.05 Servicios Higiénicos Provicionales	mes	1.50	932.20	1 398.30
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				2 917.09
01.03.01 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00	500.00	500.00
01.03.02 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 636.75	1 636.75
01.03.03 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.04 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				5 799.81
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	75.00	14.42	1 081.50
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	35.36	7.23	255.65
02.03 Desmontaje de Puerta	m2	33.23	11.62	386.13
02.04 Desmontaje de Inodoro	und	12.00	14.20	170.40
02.05 Desmontaje de Lavatorio	und	12.00	14.20	170.40
02.06 Desmontaje de Llave de Paso	und	7.00	9.49	66.43
02.07 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	74.20	14.63	1 085.55
02.08 Desmontaje de Urinario	und	2.00	10.22	20.44
02.09 Demolición de Muro de Ladrillo en Mal Estado	m2	23.23	15.36	356.81
02.10 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	130.46	6.66	868.86
02.11 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	13.50	10.52	142.02
02.12 Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	4.30	18.86	81.10
02.13 Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	28.70	32.53	933.61
02.14 Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura Metálica	und	1.00	180.91	180.91
02.15 Retiro de Tarrajeo Dañado	m2	72.36	7.47	540.53
02.16 Excavación Manual de Terreno	m3	9.47	36.59	346.51
02.17 Corte de Piso de Concreto E=6" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	8.88	34.85	309.47
02.18 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	5.76	81.38	468.75
03 Estructuras				717.79
03.01 Concreto Armado				717.79
03.01.01 Reparación de Columnas				717.79
03.01.01.01 Encofrado y Desencofrado	m2	2.25	41.45	93.26
03.01.01.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	0.34	529.54	180.04
03.01.01.03 Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protección	m2	2.25	197.55	444.49
04 Arquitectura				143 647.39
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				1 333.14
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	13.24	100.69	1 333.14
04.02 Revoques y Revestimiento				12 580.68
04.02.01 Tarrajeo de Muros Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	368.42	30.20	11 126.28
04.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.15 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	144.00	10.10	1 454.40
04.03 Pisos y Pavimentos				29 487.42
04.03.01 Contrapisos				5 223.94
04.03.01.01 Contrapiso E= 50 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	202.40	25.81	5 223.94
04.03.02 Pisos				11 607.95
04.03.02.01 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.60 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	56.00	64.08	3 588.48
04.03.02.02 Piso Cerámico Antideslizante de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	138.10	58.07	8 019.47
04.03.02.03 Rampas de Concreto 175 kg/cm2, E=4", Bruñado s/Diseño	m2	3.70	186.31	689.35
04.03.02.04 Falso Piso E=4" (E=0.10m), F´c=175kg/cm2	m2	59.68	54.52	3 253.75

04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**8 712.43**
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	121.58	56.82	6 908.18
04.03.03.02 Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	103.10	17.50	1 804.25
04.04 Cielo Raso				**7 678.08**
04.04.01 Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 4mm (Inc. Instalación)	m2	137.60	55.80	7 678.08
04.05 Puertas				**21 342.23**
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	37.70	279.30	10 529.61
04.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	51.50	21.01	1 082.02
04.05.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, Según Diseño	m2	4.80	293.14	1 407.07
04.05.04 Mantenimiento de Puerta Metálica (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	33.84	81.96	2 773.53
04.05.05 Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y Vertical - Malla Zaranda - Chapa Dos Golpes - Cerrojo y Candado.	und	2.00	1 850.00	3 700.00
04.05.06 Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.89 m Largo x 2.77 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central - Característica: División en Dos Partes, c/Tablero de Atención y	und	1.00	1 850.00	1 850.00
04.05.07 Puerta Vidrio Templado 6 mm comisario con escudo	und	1.00	1 341.83	1 341.83
04.05.08 Mantenimiento de Puerta Vidrio Templado 12 mm	und	3.00	885.87	2 657.61
04.06 Ventanas				**8 574.91**
04.06.01 Ventana Serie 25 - c/Marco de Aluminio Corrediza y Fija, inc, Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios	m2	17.25	275.54	4 753.07
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	56.68	44.33	2 512.62
04.06.03 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 3/4" x 3/4", e=2.5 mm, Según Diseño	m2	10.12	129.37	1 309.22
04.07 Divisiones				**7 955.59**
04.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	19.20	291.79	5 602.37
04.07.02 Cubículo de inodoro c/marco de aluminio de 11/2" y melamina	und	2.00	661.27	1 322.54
04.07.03 Puerta Aluminio p/Cubículo de Inodoro, c/Marco de 1 1/2"	m2	4.59	224.55	1 030.68
04.08 Cerrajería				**5 819.12**
04.08.01 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	33.00	92.82	3 063.06
04.08.02 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	132.00	20.16	2 661.12
04.08.03 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00	94.94	94.94
04.09 Pintura				**28 415.98**
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1246.50	11.41	14 222.57
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	459.76	17.33	7 967.64
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	371.91	16.74	6 225.77
04.10 Señalización				**824.18**
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	25.00	14.98	374.50
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00	16.06	321.20
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	8.00	16.06	128.48
04.11 Carpintería Metálica				**15 636.62**
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	101.00	45.21	4 566.21
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	106.80	28.30	3 022.44
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=2.5mm	m	117.80	64.63	7 613.41
04.11.04 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	7.00	62.08	434.56
05 Instalaciones Sanitarias				**40 323.82**
05.01 Red de Distribución Agua				**5 969.48**
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	13.00	24.30	315.90
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	53.50	24.61	1 316.64
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	22.00	8.54	187.88
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	4.00	9.14	36.56
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	24.00	8.54	204.96
05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	2.00	6.26	12.52
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	27.00	80.73	2 179.71
05.01.08 Válvula Check 1/2"	und	1.00	91.79	91.79
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	1.00	100.63	100.63

05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	7.00	73.82	516.74
05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	7.00	93.86	657.02
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.13	349.13
05.02 Red de Distribución de Desagüe				**7 331.26**
05.02.01 Cama de Apoyo (e=0.25 m) - Arena Gruesa	m3	1.18	71.11	83.91
05.02.02 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	1.18	462.82	546.13
05.02.03 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	20.86	31.03	647.29
05.02.04 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	43.51	47.51	2 067.16
05.02.05 Caja de Reg. 12" x 24", C/Tapa, Concreto Reforzado	und	5.00	292.09	1 460.45
05.02.06 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	20.00	75.00	1 500.00
05.02.07 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	8.00	84.54	676.32
05.02.08 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**4 506.03**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	16.00	49.13	786.08
05.03.02 Kit de Accesorios p/Baño	kit	9.00	290.17	2 611.53
05.03.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	1.00	257.55	257.55
05.03.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	2.00	38.38	76.76
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Provición y Colocación	und	5.00	58.71	293.55
05.03.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	6.00	19.42	116.52
05.03.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	6.00	12.56	75.36
05.03.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	18.00	13.81	248.58
05.03.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	5.00	8.02	40.10
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**11 913.52**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	13.00	287.85	3 742.05
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	13.00	310.19	4 032.47
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	10.00	285.20	2 852.00
05.04.04 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	4.00	321.75	1 287.00
05.04.05 Espejo p/SS HH - Biselado	und	8.00	129.52	1 036.16
05.04.06 Lavadero multiuso de fibra de vidrio	und	1.00	328.73	328.73
05.04.07 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	319.38	638.76
05.05 Otros				**4 721.03**
05.05.01 Tanque Cisterna				**1 360.80**
05.05.01.01 Matenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones o Tuberías - Empotrado y Limpieza)	und	1.00	810.80	810.80
05.05.01.02 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con Hipoclorito 7%	gbl	1.00	550.00	550.00
05.05.02 Tanque de Agua				**3 360.23**
05.05.02.01 Restitución de Tanque de Agua Arena 2500 lts (Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios)	und	1.00	1 796.99	1 796.99
05.05.02.02 Reubicación de Estructura Metálica de Tanque Elevado, inc. Fijación a Losa Aligerada y Parrilla en la Base de Tanque de Agua	gbl	1.00	1 563.24	1 563.24
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**3 878.85**
05.06.01 Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	3.00	146.49	439.47
05.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	62.50	55.03	3 439.38
06 Instalaciones Eléctricas				**39 194.17**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**826.28**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	12.00	41.31	495.72
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	8.00	41.32	330.56
06.02 Salidas, Empotrado				**2 323.91**
06.02.01 Salida de Fuerza para Bombas, Inc, Cableado	pto	1.00	45.10	45.10
06.02.02 Salida p/Tomacorriente p/Luz de Emergencia, Inc, Cableado	pto	7.00	84.79	593.53
06.02.03 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	4.00	421.32	1 685.28
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tie				**7 466.72**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	180.00	7.44	1 339.20
06.03.02 Cable NH-90 2.5 mm2 450/750V (Luminaria)	m	776.10	2.53	1 963.53
06.03.03 Cable NH-90 4 mm2450/750V (Tomacorriente)	m	644.50	3.42	2 204.19
06.03.04 Cable NH-90 16 mm2 450/750V (Tablero)	m	26.40	14.74	389.14
06.03.05 Cable NH-90 10 mm2 450/750V (Tablero)	m	182.00	8.63	1 570.66
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**7 983.46**
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 48w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	47.00	93.48	4 393.56
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	18.00	47.99	863.82

06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	18.00	89.81	1 616.58
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc, Cableado	pto	6.00	73.60	441.60
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	10.00	66.79	667.90
06.04.06 Montaje de Tomacorrientes Dobles con Toma a Tierra (Inc. Cable Nuevo)	und	56.00	54.72	3 064.32
06.04.07 Farol de muro tipo esfera	pza	5.00	80.95	404.75
06.04.08 Montaje de Interruptor Doble (Incluye Cable Nuevo)	und	47.00	61.38	2 884.86
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**6 740.27**
06.05.01 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	21.00	117.05	2 458.05
06.05.02 Montaje de Llave Termomagnética 2 x 40A (Incluye Cable Nuevo)	und	4.00	79.49	317.96
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	1.00	132.28	132.28
06.05.04 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	21.00	48.77	1 024.17
06.05.05 Tablero General de 48 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	967.21	967.21
06.05.06 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	4.00	460.15	1 840.60
06.06 Sistema de Bombeo				**1 867.25**
06.06.01 Suministro e Instalacion de Electrobomba 1 HP, Inc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	1 046.74	1 046.74
06.06.02 Tablero Automatico para Control de ElectrobombaInc, Cableado, Accesorios y Tuberías	und	1.00	820.51	820.51
06.07 Puesta Tierra y Pruebas				**1 235.56**
06.07.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	2.00	617.78	1 235.56
06.08 Pruebas Sistema Eléctrico				**500.00**
06.08.01 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	1.00	500.00	500.00
07 OTROS				**6 160.03**
07.01 Iluminación exterior fachada	und	2.00	253.98	507.96
07.02 Instalacion de ventilador adosado a muro	und	7.00	212.69	1 488.83
07.03 Cartel con logotipo PNP 0.50m x 0.70m	und	2.00	550.00	1 100.00
07.04 Toldo cubierta de policarbonato 80" para aire libre patio	pza	1.00	800.00	800.00
07.05 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.97	510.97
07.06 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	318.64	318.64
07.07 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.08 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	8.00	214.50	1 716.00
07.09 Extintor PQS - 10 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	6.00	394.07	2 364.42
07.10 Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	750.00	750.00

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP COLLIQUE – COMAS contempla el siguiente presupuesto referencial:

COSTO DIRECTO (CD)	**247 393.84**
GASTOS GENERALES (8% CD)	**19 791.51**
UTILIDAD (9% CD)	**22 265.45**
SUBTOTAL (ST1)	**289 450.80**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	**52 101.14**
SUBTOTAL (ST2)	**341 551.94**

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP COLLIQUE – COMAS tiene un plazo de ejecución de 45 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP COLLIQUE – COMAS, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el ING. MICHAEL CRISTHIAN GUILLERMO PAUCAR – INGENIERO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP COLLIQUE – COMAS.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP COLLIQUE – COMAS, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP COLLIQUE – COMAS, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, **se recomienda** que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, **hasta la APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente, salvo mejor parecer.

Atte.

Ing. Tiffany Brissette Cabellos Romero
INGENIERO CIVIL
CIP N° 217993

tiffany_050692@hotmail.com
967080757