INFORME N.º 009-2025-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura
.

ASUNTO : Opinión Técnica sobre la Ficha Técnica de la CPNP San Cosme – La Victoria

REF : Orden de Servicio N°1556-2025.
RDE N.°173-2025-FONCODES-DE
Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI

FECHA : 13 de diciembre del 2025.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP San Cosme en las Dependencia del distrito de La Victoria.

I. ANTECEDENTES

1.1. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral III, inciso e): Brindar apoyo a la UGPI en la elaboración y proyección de informes de conformidad respecto a los productos presentados por los profesionales que participan en las intervenciones de mantenimiento de infraestructura policial, durante la etapa de validación, de ser requeridos por la coordinación, así como predecesoras o sucesoras, según corresponda.

1.2. De acuerdo al Memorando N°000974-2025-MIDIS/FONCODES/UGPI, a la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, ambos especialistas contratados por la UGPI, en el marco del desarrollo de sus actividades planteadas en sus Términos de Referencia, efectúen coordinaciones directas y permanentes con el equipo técnico de la UGPE.

1.3. Con fecha 18 de noviembre del 2025, se notificó a la Arq. Vilca Lozano Areliz, para la elaboración de fichas técnicas para la CPNP San Cosme y CPNP Alfonso Ugarte en las Dependencias de los distritos de La Victoria y Lima, de lo cual, según lo solicitado solo se está realizando la revisión de la ficha técnica completa de la CPNP SAN COSME – LA VICTORIA.

1.4. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.4.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.

- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.4.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
  - ✓ Resumen de presupuesto
  - ✓ Presupuesto total de intervención.
  - ✓ Metrados por especialidad
  - ✓ Análisis de precios unitarios
  - ✓ Relación de insumos
  - ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
  - ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
  - ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
  - ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
  - ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.5. Con fecha 12 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP SAN COSME – LA VICTORIA, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Se verifico que la información remitida por la UGPE se encuentre completa de acuerdo al numeral V del TDR de la orden de servicio N° 1579, es decir, la ficha técnica se encuentre completa con la información mínima requerida según su TDR.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP SAN COSME son las siguientes:

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Item	Actividades	Unidad	Metrd.	Precio Unit.	Costo Parcial
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud					6 240.62
01.01 Trabajos Provisionales					600.00
01.01.01	Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares					2 997.18
01.02.01	Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria	gbl	1.00	700.00	700.00
01.02.02	Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	1186.84	0.71	842.66
01.02.03	Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	1186.84	0.72	854.52
01.02.04	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo					2 643.44
01.03.01	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	gbl	1.00	500.00	500.00
01.03.02	Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1363.10	1 363.10
01.03.03	Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.04	Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje					10 585.88
02.01	Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	36.00	15.68	564.48
02.02	Desmontaje de Ventana	m2	10.14	7.23	73.31
02.03	Desmontaje de Puerta	m2	41.88	11.62	486.65
02.04	Desmontaje de Inodoro	und	8.00	14.20	113.60
02.05	Desmontaje de Lavatorio	und	6.00	14.20	85.20
02.06	Desmontaje de Llave de Paso	und	8.00	9.49	75.92
02.07	Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	103.95	11.29	1 173.60
02.08	Desmontaje de Urinario	und	4.00	10.22	40.88
02.09	Demolición de Muro de Ladrillo en Mal Estado	m3	4.50	15.36	69.12
02.10	Demolición de Losa Aligerada de Concreto	m3	32.35	62.45	2 020.26
02.11	Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	212.62	6.51	1 384.16
02.12	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m2	3.15	10.52	33.14
02.13	Corte de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m2	0.64	18.86	12.07
02.14	Corte de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m2	3.90	16.59	64.70
02.15	Retiro de Muro Drywall	m2	260.52	6.69	1 742.88
02.16	Desmontaje de Baranda Metálica	m	15.10	10.22	154.32
02.17	Desmontaje de Tanque Elevado y Estructura Metálica	und	1.00	121.15	121.15
02.18	Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición	m3	100.23	23.65	2 370.44
03 Estructuras					51 687.74
03.01 Concreto Armado					51 687.74
03.01.01 Columnas y Vigas					3 280.15
03.01.01.01	Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	242.56	5.24	1 271.01
03.01.01.02	Encofrado y Desencofrado	m2	27.60	43.65	1 204.74
03.01.01.03	Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	1.73	464.97	804.40

ARELAZ LUCIA VILCA LOZANO
ARQUITECTA
CAP: 14411

03.01.02 Los Aligerada				47 729.57
03.01.02.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	1948.71	5.24	10 211.24
03.01.02.02 Encofrado y Desencofrado	m2	214.99	43.65	9 384.31
03.01.02.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	52.82	464.97	24 559.72
03.01.02.04 Ladrillo Hueco 15 x 30 x 30, p/Losa Aligerada	und	1153.00	3.10	3 574.30
03.01.03 Reparación de Losa Aligerada				678.02
03.01.03.01 Limpieza de Zona Afectada, Retiro de Óxido y Protección	m2	4.10	125.99	516.56
03.01.03.02 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	12.18	5.24	63.82
03.01.03.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2, c/Aditivo Impermeabilizante	m3	0.21	464.97	97.64
04 Arquitectura				152 134.69
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				27 780.76
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	69.38	101.97	7 074.68
04.01.02 Instalación de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 8 mm - Dos Caras C/Estructura Metálica	m2	210.15	98.53	20 706.08
04.02 Revoques y Revestimiento				2 627.40
04.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	115.49	22.75	2 627.40
04.03 Pisos y Pavimentos				27 099.74
04.03.01 Contrapisos				5 250.95
04.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	240.98	21.79	5 250.95
04.03.02 Pisos				15 171.58
04.03.02.01 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	236.76	64.08	15 171.58
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				6 677.21
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	69.21	56.82	3 932.51
04.03.03.02 Contrazócalo de Cerámico E=0.10 m	m	156.84	17.50	2 744.70
04.04 Cielo Raso				9 929.98
04.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	128.16	28.36	3 634.62
04.04.02 Cielo Raso Interior c/Baldosa de Fibrocemento 0.6m x 0.6m x 4mm (Inc. Instalación)	m2	112.82	55.80	6 295.36
04.05 Puertas				16 221.74
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	36.89	249.68	9 210.70
04.05.02 Puerta de Madera Tornillo o Similar, c/Marco de Madera Tornillo o Similar - Según Diseño	m2	1.87	625.41	1 169.52
04.05.03 Puerta 1.95 m x 2.48 m con estructura de tubo de aluminio de 3 1/2" x 1 1/2" de 2 hojas movibles de 2.26m de ancho total, altura 2.10 m, con vidrio Templado reflejante	und	1.00	2200.00	2 200.00
04.05.04 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Comedizo de 0.10 m, e=2.5 mm, de 1.95 m x 2.48 m - Suministro e Instalación	m2	4.84	144.57	699.72
04.05.05 Suministro e Instalación de Puerta de Fierro con Angulo de 1 1/2" , Planchas Estriada en la Parte Central con Refuerzo de Tubo de Fierro 5/8 E= 3mm, parte Lateral y	und	2.00	980.60	1 961.20
04.05.06 Suministro e Instalación de Puerta Metálica de Medida: 0.88 m Largo x 2.20 m Alto, Aprox . c/Plancha Estriada de 1/8" y Angulo de 1 1/2" - Refuerzo en la Parte Central	und	1.00	980.60	980.60
04.06 Ventanas				4 169.73
04.06.01 Ventana Sistema Nova,c/Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios de Fijación	m2	14.52	185.78	2 697.53
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	33.21	44.33	1 472.20
04.07 Divisiones				3 792.25
04.07.01 Mampara para Ducha de Vidrio Laminado, Tipo Sandwich (8mm)	m2	7.38	291.79	2 153.41
04.07.02 Puerta Melamine RH, e=25 mm, c/Estructura de Aluminio	m2	7.68	213.39	1 638.84
04.08 Cerrajería				3 930.47
04.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	17.00	99.09	1 684.53
04.08.02 Cerradura de Manija de Dormitorio Acero Inoxidable	pza	14.00	92.82	1 299.48
04.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	48.00	17.74	851.52
04.08.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta - Comisario	und	1.00	94.94	94.94
04.09 Pintura				30 702.19
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	1324.50	15.63	20 701.94
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	320.80	17.33	5 559.46
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	265.28	16.74	4 440.79
04.10 Señalización				540.50
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrilico Cristal 3 mm)	und	20.00	14.98	299.60
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrilico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrilico Cristal 3 mm)	und	3.00	16.06	48.18
04.11 Carpinteria Metálica				24 036.62
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.3 mm, TR-4	m2	115.80	39.55	4 579.89
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	181.12	26.22	4 748.97
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 150 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	61.55	67.67	4 165.09
04.11.04 Tubo LAC 50 mm x 100 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	32.85	55.45	1 821.53
04.11.05 Tubo LAC 100 mm x 100 mm, ASTM A500, e=3.0 mm	m	121.60	66.27	8 058.43
04.11.06 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	20.53	32.28	662.71
05 Instalaciones Sanitarias				20 939.71
05.01 Red de Distribución Agua				4 250.37
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	15.22	24.30	369.85
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	33.48	24.61	823.94
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	33.00	8.54	281.82
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	48.00	9.14	438.72
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	6.00	8.54	51.24
05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	10.00	6.26	62.60
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	12.00	38.54	462.48
05.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	15.00	42.69	640.35
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	2.00	92.21	184.42
05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	4.00	63.17	252.68
05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	4.00	83.21	332.84
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.43	349.43

05.02 Red de Distribución de Desagüe				**3 576.79**
05.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	34.59	31.03	1 073.33
05.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	13.72	47.51	651.84
05.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	19.00	43.05	817.95
05.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	13.00	52.59	683.67
05.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de Desagüe	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**3 197.61**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	7.00	44.01	308.07
05.03.02 Kit de Accesorios p/Baño	kit	6.00	290.17	1 741.02
05.03.03 Accesorios p/Baño, Discapacidatos - Barra de Seguridad en U, con Base Fija	kit	1.00	257.55	257.55
05.03.04 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	2.00	32.15	64.30
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	5.00	52.48	262.40
05.03.06 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	4.00	19.42	77.68
05.03.07 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	18.00	12.56	226.08
05.03.08 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	3.00	13.81	41.43
05.03.09 Tubería de Ventilación de 2", Inc. Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	4.00	54.77	219.08
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**7 701.43**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	7.00	245.14	1 715.98
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	8.00	302.85	2 422.80
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	7.00	262.09	1 834.63
05.04.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	2.00	228.06	456.12
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	5.00	254.38	1 271.90
05.05 Otros				**828.84**
05.05.01 Tanque de Agua				**828.84**
05.05.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	2.00	414.42	828.84
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**1 384.67**
05.06.01 Montantante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	1.00	146.49	146.49
05.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox	m	22.50	55.03	1 238.18
06 Instalaciones Eléctricas				**25 567.19**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**3 333.99**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	44.00	41.31	1 817.64
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar Simple	pto	33.00	45.95	1 516.35
06.02 Salidas, Empotrado				**3 596.55**
06.02.01 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado y Rapiducha o Therma	pto	5.00	719.31	3 596.55
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con Conexión a Pozo Tierra				**3 034.34**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	50.00	7.03	351.50
06.03.02 Cable LSOH 1-1 x 2.5 m2 + 1 x 2.5 mm2 (Luminaria)	m	364.00	3.07	1 117.48
06.03.03 Cable LSOH 1-1 x 4 m2 + 1 x 4 mm2 + 1 x 2.5mm2 (Tomacorriente)	m	461.34	2.95	1 360.95
06.03.04 Cable N2XOH 3-1 x 16 mm2 + 1 x 16 mm2 + 1 x 10 mm2 (Tablero)	m	4.50	14.74	66.33
06.03.05 Cable N2XOH 3-1 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 (Tablero)	m	16.00	8.63	138.08
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**10 408.59**
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	53.00	105.37	5 584.61
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc, Cableado	und	12.00	47.99	575.88
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	11.00	147.54	1 622.94
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	30.00	73.60	2 208.00
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cable Nuevo)	und	4.00	104.29	417.16
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**4 096.56**
06.05.01 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cable Nuevo)	und	6.00	155.64	933.84
06.05.02 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	1.00	132.28	132.28
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cable Nuevo)	und	14.00	48.77	682.78
06.05.04 Tablero General de 48 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	967.21	967.21
06.05.05 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	3.00	460.15	1 380.45
06.06 Puesta Tierra y Pruebas				**597.16**
06.06.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	1.00	597.16	597.16
06.07 Pruebas Sistema Eléctrico				**500.00**
06.07.01 Pruebas, Medidas Eléctricas y Puesta en Servicio	gbl	1.00	500.00	500.00
07 OTROS				**6 950.13**
07.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.97	510.97
07.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	318.64	318.64
07.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.04 Instalación de Reflectores LED (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	2.00	214.50	429.00

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO FICHA INFORME	FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

07.05 Instalación de Reflectores LED Solares (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento	und	2.00	214.50	429.00
07.06 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	3.00	394.07	1 182.21
07.07 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.	gbl	1.00	850.00	850.00
07.08 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	1010.00	1 010.00
07.09 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policía Nacional del Perú, – Coordinar con el L	gbl	1.00	850.31	850.31
07.10 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con	gbl	1.00	870.00	870.00

COSTO DIRECTO		**272,802.65**
GASTOS GENERALES	(6.00%)	16,368.16
UTILIDAD	(8.00%)	21,824.21
SUB TOTAL		**310,995.02**
IGV	(18.00%)	55,979.10
PRESUPUESTO		**366,974.12**

Son: ***TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 12/100 SOLES***

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP SAN COSME– LA VICTORIA contempla el siguiente presupuesto referencial:

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	FORMATO FICHA INFORME	FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social			
07.05 Instalación de Reflectores LED Solares (con IP65 - Superior e IK10), para Exteriores, incluye Cableado y Puesta en Funcionamiento		und	2.00	214.50	429.00
07.06 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje		und	3.00	394.07	1 182.21
07.07 Suministro de Mueble de Madera y Mantenimiento de Muebles de Armería, inc. Lijado, Resane, Pintura, Accesorios, Chapas y Otros.		gbl	1.00	850.00	850.00
07.08 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico		gbl	1.00	1010.00	1 010.00
07.09 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el L		gbl	1.00	850.31	850.31
07.10 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con		gbl	1.00	870.00	870.00
	COSTO DIRECTO				**272,802.65**
	GASTOS GENERALES	(6.00%)			16,368.16
	UTILIDAD	(8.00%)			21,824.21
	SUB TOTAL				**310,995.02**
Son: *TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 12/100 SOLES*	IGV	(18.00%)			55,979.10
	PRESUPUESTO				**366,974.12**

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP SAN COSME - LA VICTORIA tiene un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

2.5. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Cosme en la Dependencia del distrito de La Victoria, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.6. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde la Arq. Vilca Lozano Areliz – ARQUITECTO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP SAN COSME - LA VICTORIA.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP San Cosme en la Dependencia del distrito de La Victoria, se deja constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La presente revisión se limita a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

3.2. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP San Cosme en la Dependencia del distrito de La Victoria, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.3. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE.

Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948