INFORME N.º 005-2026-OORV

A : **Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA**
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

DE : **Arq. Omar Oswaldo Rondinel Veneros**
Arquitecto de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

ASUNTO : Revisión de los entregables de las Fichas Técnicas de las Comisarias

REF : Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP
INFORME TECNICO N° 04-2025-OORV

FECHA : 24 de enero del 2026.

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo al mismo tiempo hacerle llegar el informe técnico de opinión en relación a la Ficha Técnica de la CPNP Villa El Salvador en la Dependencia del distrito de Villa El Salvador.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Contrato de Locación de Servicios N° 001-2026-NEMAEC-SUP, de fecha 02 de enero del 2026, se contrata a mi persona como Supervisor de Mantenimiento para la UGPE – FONCODES, para la ejecución del Mantenimiento, Acondicionamiento y Equipamiento de Comisarias.

1.2. En cumplimiento de las funciones descritas en mi TDR numeral 2, inciso 2.6: Apoyo a UGPE en la elaboración de informes de conformidad a los productos presentados por los profesionales contratados por la UGPE en el marco de la intervención.

1.3. Con fecha 14 de noviembre del 2025, se notificó al Arq. CHIPANA BELLIDO JAMES NEUFERT, para la elaboración de fichas técnicas para las Comisarias de Tablada de Lurín y Villa el Salvador en las Dependencias de los distritos de Villa María del Triunfo Y Villa el Salvador.

1.4. Con fecha 26 de noviembre del 2026, de acuerdo a la CARTA N° -2025-MIDIS/FONCODES/UGPE, la Región Policial Lima comunica que la situación de la Comisaria Tablada de Lurín respecto a su infraestructura ha empeorado, encontrándose en la actualidad en situación crítica con riesgo muy alto de colapso, siendo necesario modificar la intervención para ese caso específico, determinando su cambio por la Comisaria José Gálvez en el mismo distrito.

1.5. De acuerdo al numeral V del TDR del servicio contratado el consultor deberá presentar DOS PRODUCTOS, correspondiente a la intervención de dos (2) comisarías. Esta obligación comprende:

1.5.1. PRIMER PRODUCTO: Hasta los 20 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Considerar el Anexo n. º1 - Actividades que contempla un mantenimiento.
- Ficha Informe - Anexo n. º2.
- Informe Técnico del Estado Actual de La Comisaria, indicando que actividades o mejoras se realizara.
- Plano de ubicación y localización.
- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas existentes (Escala 1/50).

1.5.2. SEGUNDO PRODUCTO: Hasta los 40 días calendario contabilizados a partir del día de notificada la orden de servicio, el proveedor presentará el siguiente producto:

- Planos de arquitectura (cortes y elevaciones), estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas resultantes de intervención (Escala 1/50).
- Memoria Descriptiva de Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas.
- Costos y Presupuesto •
- ✓ Resumen de presupuesto
- ✓ Presupuesto total de intervención.
- ✓ Metrados por especialidad
- ✓ Análisis de precios unitarios
- ✓ Relación de insumos
- ✓ Diagrama de Gantt C/Ruta Crítica.
- ✓ Calendario de avance de obra valorizado.
- ✓ Calendario de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos.
- ✓ Costo Indirecto - Gastos generales
- ✓ Cotizaciones de materiales, equipos, servicios.

1.6. Mediante CARTA 001-2025- JNCHB, donde el Ing. James Neufert Chipana Bellido hace la presentación de su Primer Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1557, siendo aprobado por la UGPE.

1.7. Mediante la CARTA N° 002-2025- JNCHB, de fecha 20 de diciembre del presente año fiscal el Ing. James Neufert Chipana Bellido hace la presentación de su Segundo Entregable, cumpliendo con lo dispuesto en su Orden de Servicio N° 1557.

1.8. Con fecha 20 de diciembre del 2025, el Dr. Rodrigo Quispe Galarza – jefe la Unidad de Proyectos Especiales – FONCODES solicita mediante correo institucional a mi persona se realice la revisión y opinión técnica sobre la ficha completa de mantenimiento de la CPNP José Gálvez, adjuntado a la misma toda la información técnica requerida para la revisión.

1.9. Mediante el INFORME TECNICO N° 04-2025-OORV, de fecha 23 de diciembre se emite opinión técnica favorable del segundo entregable de la CPNP Villa El Salvador y José Gálvez.

II. <u>ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN:</u>

2.1. Según el INFORME TECNICO N° 04-2025-OORV, después de realizada la revisión documental de la Ficha Técnica la CPNP Villa El Salvador y la CPNP José Gálvez EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, se dejó constancia de que el diagnóstico situacional, los criterios de intervención y la propuesta técnica planteada son de entera y exclusiva responsabilidad del proyectista. La revisión se limitó a la verificación de la consistencia interna, el cumplimiento normativo aplicable y la coherencia general del documento, sin asumir responsabilidad sobre el contenido técnico desarrollado por el proyectista, quien es el único encargado de garantizar la validez y precisión de la información presentada.

2.2. Las metas a descritas en la ficha técnica de mantenimiento de la CPNP Villa El Salvador son las siguientes:

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Proyecto: **MANTENIMIENTO DE LA COMISARÍA VILLA EL SALVADOR, EN LA DEPENDENCIA DE VILLA EL SALVADOR**

Lugar : DISTRITO: VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Cliente: FONCODES

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud				**6 313.26**
01.01 Trabajos Provisionales				**600.00**
01.01.01 Alquiler de Almacén, Inc. Servicios Básicos	mes	1.00	600.00	600.00
01.02 Trabajos Preliminares				**3 300.89**
01.02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos y	gbl	1.00	900.00	900.00
01.02.02 Limpieza Durante la Ejecución del Mantenimiento	m2	1259.36	0.71	894.15
01.02.03 Trazo y Replanteo Durante la Ejecución de la Obra - Edificcación	m2	1259.36	0.72	906.74
01.02.04 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos, Durante la Ejecución de la Obra	gbl	1.00	600.00	600.00
01.03 Seguridad y Salud en el Trabajo				**2 412.37**
01.03.01 Equipo de Protección Personal	gbl	1.00	1 632.03	1 632.03
01.03.02 Equipo de Protección Colectiva	gbl	1.00	337.33	337.33
01.03.03 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín)	gbl	1.00	443.01	443.01
02 Demolición y Desmontaje				**16 104.65**
02.01 Desmontaje de Artefacto de Iluminación	und	104.00	10.41	1 082.64
02.02 Desmontaje de Ventana	m2	9.05	7.23	65.43
02.03 Desmontaje de Reja	m	10.65	12.06	128.44
02.04 Desmontaje de Puerta	m2	115.10	9.13	1 050.86
02.05 Desmontaje de Inodoro	und	8.00	11.25	90.00
02.06 Desmontaje de Lavatorio	und	5.00	11.25	56.25
02.07 Desmontaje de Urinario	und	4.00	8.10	32.40
02.08 Desmontaje de Llave de Paso	und	3.00	9.49	28.47
02.09 Demolición de Losa Aligerada de Concreto	m3	8.40	187.35	1 573.74
02.10 Desmontaje de Cobertura Liviana, inc. Estructura de Soporte	m2	75.20	5.64	424.13
02.11 Retiro y Resane de Tarrajeo Dañado	m2	141.42	12.28	1 736.64
02.12 Demolición y/o Retiro de Cerámico	m2	395.78	5.90	2 335.10
02.13 Corte y Resane de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Eléctricas	m	158.80	10.43	1 656.28
02.14 Corte y Resane de Muro de Ladrillo KK Soga P/Instalaciones Sanitarias	m	103.10	13.79	1 421.75
02.15 Demolición de Muro de Ladrillo	m3	25.97	15.36	398.90
02.16 Demolición y Resane de Camarote de Concreto	m3	18.35	55.37	1 016.04
02.17 Corte y Resane de Piso de Concreto E=4" P/Instalaciones de Redes de Agua y Desagüe	m	9.15	12.63	115.56
02.18 Desmontaje y Retiro de la Edificación de Tanque Elevado 1100 LT Negro (Tercer Nivel)	und	1.00	180.91	180.91
02.19 Eliminación de Desmonte (Carg+V), Producto de Demolición de la Losa Aligerada y el Desmontaje de Drywall, Retiro de Cerámico, Aparatos Otros Excedentes.	m3	90.31	30.02	2 711.11
03 Estructuras				**10 216.26**
03.01 Movimiento de Tierras				**18.76**
03.01.01 Excavación Manual de Terreno	m3	0.53	35.40	18.76
03.02 Concreto Armado				**10 197.50**
03.02.01 Columnas, Vigas y Dado de Concreto				**3 581.43**
03.02.01.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	259.61	5.65	1 466.80
03.02.01.02 Encofrado y Desencofrado	m2	16.08	43.65	701.89
03.02.01.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	1.62	538.08	871.69
03.02.01.04 Empalme y tratamiento de juntas a concreto	ml	12.35	43.81	541.05
03.02.02 Losa Aligerada				**5 017.67**
03.02.02.01 Acero de Refuerzo F´y=4,200 kg/cm2	kg	189.57	5.65	1 071.07
03.02.02.02 Encofrado y Desencofrado	m2	33.50	43.65	1 462.28
03.02.02.03 Concreto F´c=210 Kg/Cm2	m3	2.88	538.08	1 549.67
03.02.02.04 Ladrillo Hueco 15 x 30 x 30, p/Losa Aligerada	und	301.50	3.10	934.65
03.02.03 Obras Especiales de Concreto				**1 598.40**

James Robert Chipana Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
03.02.03.01 Cama de Concreto para sala de meditación (Relleno de piedra 6", concreto 175 kg/cm2, con malla de varillas de acero corrugado 1/4", espaciamiento 0.20m, acabado pulido h=0.50)	m2	6.66	240.00	1 598.40
04 Arquitectura				**154 276.05**
04.01 Muros y Tabiquería de Albañilería				**4 160.50**
04.01.01 Muro de Ladrillo KK Tipo IV Soga M:1:1:4, E=1.5cm	m2	33.68	101.97	3 434.35
04.01.02 Instalación de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 6 mm - Dos Caras, Inc./Estructura Metálica	m2	9.46	76.76	726.15
04.02 Revoques y Revestimiento				**4 522.76**
04.02.01 Tarrajeo de Interiores Frotachado Mezcla C:A 1:5, E=1.5cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m2	189.26	19.53	3 696.25
04.02.02 Vestidura de Derrames Ancho:0.25 m, Mezcla C:A 1:5, E=1.5 cm, inc. Impermeabilizante (1kg/bolsa de Cemento)	m	43.25	19.11	826.51
04.03 Pisos y Pavimentos				**33 851.21**
04.03.01 Contrapisos				**7 458.97**
04.03.01.01 Contrapiso E= 40 mm, Mezc. C:A 1:5, con Aditivo Impermeabilizante en Polvo	m2	260.53	28.63	7 458.97
04.03.02 Pisos				**14 329.50**
04.03.02.01 Piso Porcelanato de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	172.88	62.81	10 858.59
04.03.02.02 Piso Porcelanato Antideslizante de 0.6 m x 0.60 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	48.49	71.58	3 470.91
04.03.03 Zócalos y Contrazócalos				**12 062.74**
04.03.03.01 Zócalo de Cerámico de 0.45 m x 0.45 m (Inc. Pegamento, Fragua y Accesorios)	m2	140.80	65.39	9 206.91
04.03.03.02 Contrazócalo de Porcelanato E=0.10 m	m	150.07	19.03	2 855.83
04.04 Cielo Raso				**2 040.70**
04.04.01 Tarrajeo de Cielorrasos, c/Mezc. C:A 1:4, e=1.5 cm, con Impermeabilizante en Polvo	m2	61.32	23.48	1 439.79
04.04.02 Falso Cielo Raso c/Placa Fibrocemento Multiplaca 4 mm (Inc. Instalación)	m2	10.80	55.64	600.91
04.05 Puertas				**21 522.49**
04.05.01 Puerta de Madera Contraplacada de Triplay 6 mm, c/Marco de Madera Tornillo o Similar, inc. Accesorios - Según Diseño	m2	31.16	291.77	9 091.55
04.05.02 Mantenimiento de Puerta de Madera (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado Barniz)	m2	106.84	65.73	7 022.59
04.05.03 Mantenimiento de Puerta de Aluminio (Lijado, Masillado, Pulido y Pintado)	m2	15.34	75.04	1 151.11
04.05.04 Protector - Reja Metálica con Tubo Cuadrado de 1" x 1", c/Espaciamiento, Corredizo de 0.10 m, e=2.5 mm, de 2.00 m x 2.45 m - Suministro e Instalación	m2	9.49	141.23	1 340.27
04.05.05 Mantenimiento de Puerta Metálica de Sala de Meditación, Inc. Cambio de Cerradura, Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss	m2	5.70	243.75	1 389.38
04.05.06 Mantenimiento de Puerta Metálica de Armería, inc. Cambio de Cerradura, Mant. Reja (Lijado, inc. Remover Óxido, Masillado, Base Anticorrosiva y Pintado Gloss)	m2	1.89	279.15	527.59
04.05.07 Mantenimiento de Puerta Metálica Batiente Doble Hoja (3.35m x 2.5 m), Cambio de Bisagras, Adición de Cerrojo Metálico, cerradura 3 golpes, Inc. Retiro de Óxido c/Aditivo, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	und	1.00	1 000.00	1 000.00
04.06 Ventanas				**9 114.46**
04.06.01 Ventana Sistema Nova,c/Vidrio Laminado 6 mm tipo Sandwich, Inc. Instalación y Accesorios de Fijación	m2	3.99	185.78	741.26
04.06.02 Instalación de Lámina de Seguridad Pavonada de 4 Micras en Ventanas Existentes	m2	137.90	48.45	6 681.26
04.06.03 Mantenimiento de Reja Protectora Metálica	m2	15.98	69.09	1 104.06
04.06.04 Cortina de Tela Lino Gamusado (Inc. Accesorios de Fijación), p/Ventana	m2	8.04	73.12	587.88
04.07 Divisiones				**3 652.68**
04.07.01 Mampara para Ducha con Perfiles de Aluminio y Panel Acrílico 6 mm	m2	27.32	133.70	3 652.68
04.08 Cerrajería				**5 499.29**

James Kelvin Chipana Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
04.08.01 Cerradura de Sobreponer Tres Golpes Blindado en Puerta, con Tirador	pza	3.00	99.09	297.27
04.08.02 Cerradura de Pomo de Acero Inoxidable	pza	56.00	55.54	3 110.24
04.08.03 Bisagras Capuchino de Acero Inoxidable 4" x 4 "	und	112.00	17.74	1 986.88
04.08.04 Brazo Mecánico de Cierre Lento p/Puerta -	und	1.00	104.90	104.90
04.09 Pintura				**52 777.08**
04.09.01 Pintura Satinada en Muros Interiores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	2008.29	15.31	30 746.92
04.09.02 Pintura Satinada en Muros Exteriores (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	591.57	15.39	9 104.26
04.09.03 Pintura Latex en Cielorraso (2 manos), inc. Decapado Mecánico de Pintura, Empastado, Lijado y Sellado	m2	837.17	15.44	12 925.90
04.10 Señalización				**540.50**
04.10.01 Señaletica de Nombre de Ambientes 0.10 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	20.00	14.98	299.60
04.10.02 Señaletica de Seguridad de 0.20 m x 0.3 m (inc. Adhesivo + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	12.00	16.06	192.72
04.10.03 Señaletica de Avisos (Adhesivos + Doble Acrílico Cristal 3 mm)	und	3.00	16.06	48.18
04.11 Carpintería Metálica				**16 594.38**
04.11.01 Cobertura Metálica de Aluzin de Color, e = 0.35 mm, TR-4	m2	124.41	32.21	4 007.25
04.11.02 Tubo LAC 50 mm x 25 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura	m	36.90	25.66	946.85
04.11.03 Tubo LAC 50 mm x 75 mm, ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura	m	36.15	60.04	2 170.45
04.11.04 Tubo LAC Redondo de 4" ASTM A500, e=3.0 mm, Inc. Instalación, Pintado con Base Anticorrosivo y Pintura	m	26.55	61.65	1 636.81
04.11.05 Mantenimiento de Baranda Metálica, inc. instalación, Lijado, Masillado, Tratamiento Anticorrosivo y Acabado Final de Pintura	m	31.72	32.28	1 023.92
04.11.06 Suministro e Instalación de Baranda Metálica de Tubo LAC, D= 2.5", c/Dos (2) Travesaños Horizontales y Travesaños Verticales a cada 0.80m, inc. Base Anticorrosivo y Pintura Gloss	m	33.70	148.90	5 017.93
04.11.07 Escalera de Gato c/Tubo de Fierro D=1", e=2.5 mm, inc. Pintura	m	2.60	138.62	360.41
04.11.08 Tapa Metálica de Inspección 0.6 m x 0.7 m, c/Dsipositivo de Cierre, inc. Pintado Anticorrosivo y Pintura	und	1.00	350.04	350.04
04.11.09 Impermeabilización de Cobertura de Aluzinc con Aditivo Elastomérico	und	2.00	303.17	606.34
04.11.10 Cerramiento de Tabiquería de Drywall, Superboard Biselada de 6 mm - Dos Caras, Inc./Estructura Metálica	m2	6.18	76.76	474.38
05 Instalaciones Sanitarias				**23 828.18**
05.01 Red de Distribución Agua				**5 901.58**
05.01.01 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 1/2"	m	76.14	24.30	1 850.20
05.01.02 Red de Alimentación Tubería PVC Clase 10 - 3/4"	m	27.00	24.61	664.47
05.01.03 Codo PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	13.00	8.54	111.02
05.01.04 Codo PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	6.00	9.14	54.84
05.01.05 TEE PVC -SAP Clase 10 R 1/2" x 90	und	22.00	8.54	187.88
05.01.06 TEE PVC -SAP Clase 10 R 3/4" x 90	und	3.00	6.26	18.78
05.01.07 Salida de Agua Fría - D=1/2" PVC SAP	pto	30.00	38.54	1 156.20
05.01.08 Salida de Agua Fría - D=3/4" PVC SAP	pto	2.00	42.69	85.38
05.01.09 Válvula Check 3/4"	und	2.00	92.21	184.42
05.01.10 Caja p/Válvula en Pared, Nicho de Mayólica y Tapa Metálica	und	4.00	64.03	256.12
05.01.11 Válvula o LLave de Paso D=1/2" (Bronce Cromado), inc. Accesorios	und	4.00	83.21	332.84
05.01.12 Prueba Hidráulica	gbl	1.00	349.43	349.43
05.01.13 Desinfección y Limpiezas de Red de Tuberías de Sistema de Agua, Tanque Cisternas y Tanque de Agua, con	gbl	1.00	650.00	650.00
05.02 Red de Distribución de Desagüe				**4 260.67**
05.02.01 Red Colectora de Tubería PVC - SAP, D = 2"	m	31.54	25.01	788.82
05.02.02 Red Colectora con Tubería PVC - SAP, D=4"	m	27.76	47.51	1 318.88
05.02.03 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 2"	Pto	26.00	43.05	1 119.30

James Nestlen Chipana Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
05.02.04 Salida de Desagüe en PVC SAP, D = 4"	Pto	13.00	52.59	683.67
05.02.05 Prueba Hidráulica de Escorrentía de Tuberías de	gbl	1.00	350.00	350.00
05.03 Accesorios				**2 309.54**
05.03.01 Sumidero de Bronce de 2", Provición y Colocación	und	13.00	49.13	638.69
05.03.02 Sumidero de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	2.00	62.01	124.02
05.03.03 IS - Barra de Seguridad de Acero Inoxidable D=1	m	2.00	70.80	141.60
05.03.04 Accesorios p/Baño, Discapacidatos	kit	1.00	257.55	257.55
05.03.05 Registro Roscado de Bronce de 2", Suministro e Instalación	und	1.00	32.15	32.15
05.03.06 Registro Roscado de Bronce de 4", Suministro e Instalación	und	9.00	52.48	472.32
05.03.07 YEE PVC -SAL 4" x 4"	und	12.00	19.42	233.04
05.03.08 YEE PVC -SAL 2" x 2"	und	17.00	12.56	213.52
05.03.09 Reducción PVC -SAL 4" x 2"	und	5.00	13.81	69.05
05.03.10 Tubería de Ventilación de 2", Inc, Accesorios, Rejilla y Sombrero de Ventilación 2" PVC SAP	und	5.00	25.52	127.60
05.04 Suministro e Instalación de Aparatos Sanitarios				**7 785.66**
05.04.01 Inodoro Tanque Bajo de Losa 1ra Calidad Adulto, Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	8.00	245.14	1 961.12
05.04.02 Lavatorio de Losa Vitrificada Tipo Manantial, c/Grifería Perilla Pesado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	7.00	302.85	2 119.95
05.04.03 Llave de Ducha c/Salida Cromada c/Mezcladora Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	4.00	262.09	1 048.36
05.04.04 Inodoro turco c/. tanque alto vitrificado Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	und	3.00	413.01	1 239.03
05.04.05 Urinario de Losa Blanco Tipo Cadet o Similar	pza	5.00	254.38	1 271.90
05.04.06 Grifo de Pesado p/Jadín de 1/2" Inc. Accesorios y Habilitación de Tuberías y Conexiones	pza	2.00	72.65	145.30
05.05 Otros				**2 750.89**
05.05.01 Tanque de Agua				**2 750.89**
05.05.01.01 Mantenimiento de Tanque Arenado de 1100 lt, inc. Cambio de Multiconector, Válvula Flotadora, Visor y Accesorios	und	2.00	289.10	578.20
05.05.01.02 Mantenimiento de Tanque Cisterna (Cambio de Accesorios, conexiones, Tuberías - Empotrado, Limpieza e Suministro e Instalación de Bomba 1 HP)	und	1.00	1 659.49	1 659.49
05.05.01.03 Espejo p/SS.HH. - Biselado	und	4.00	128.30	513.20
05.06 Evacuación de Aguas Pluviales				**819.84**
05.06.01 Montante de Evacuación de Aguas Pluviales de D=3", inc. Artefactos de Sujeción y Rejilla	und	6.00	46.25	277.50
05.06.02 Canaleta 24 mm x 14 mm, p/Empotrar Cables, Inc. Atornillado a la Pared , Espaciado c/0.8m aprox. y Conectado a una Montante	m	18.00	30.13	542.34
06 Instalaciones Eléctricas				**37 596.69**
06.01 Habilitación y Montaje de Luminarias, interruptores y Tomacorrientes				**9 861.73**
06.01.01 Habilitación de Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble	pto	83.00	41.31	3 428.73
06.01.02 Habilitación de Salida para Interruptor Unipolar	pto	137.00	45.95	6 295.15
06.01.03 Habilitación de Salida para Interruptor Bipolar	pto	3.00	45.95	137.85
06.02 Salidas, Empotrado				**2 192.50**
06.02.01 Salida de Fuerza p/Therma Eléctrica, Inc, Cableado	pto	5.00	106.27	531.35
06.02.02 Salida de Fuerza p/Bomba Eléctrica, Inc, Cableado	pto	1.00	1 661.15	1 661.15
06.03 Red de Distribución Eléctrica, Empotrado, inc. Cableado Nuevo p/Toda la Comisaría, con				**7 447.44**
06.03.01 Tubería PVC - SAP de 25 mm	m	136.92	7.03	962.55
06.03.02 Cable LSOH 1-1 x 2.5 m2 + 1 x 2.5 mm2 (Luminaria)	m	720.40	3.02	2 175.61
06.03.03 Cable LSOH 1-1 x 4 m2 + 1 x 4 mm2 + 1 x 2.5mm2 (Tomacorriente)	m	936.00	3.35	3 135.60
06.03.04 Cable N2XOH 3-1 x 10 mm2 + 1 x 10 mm2 + 1 x 6 mm2 (Tablero)	m	136.00	8.63	1 173.68
06.04 Suministro e Instalación de Luminarias, luces de Emergencia y Extractores de Aire				**10 919.93**
06.04.01 Montaje de Luminarias 300 x 1200 Adosado LED 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	74.00	98.35	7 277.90
06.04.02 Luminaria LED Tipo Compact 20w (Redondo), Inc,	und	26.00	47.99	1 247.74
06.04.03 Montaje de Luminarias Adosado LED 600 x 600 41w (Incluye Cable Nuevo), Inc, Cableado	und	6.00	140.52	843.12

James Nelsen Chipana Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

P A R T I D A S	UND	METRADO	P.U.	PARCIAL
06.04.04 Salida p/Tomacorriente Bipolar Doble (Salidas Nuevas), Inc. Cableado	pto	6.00	73.60	441.60
06.04.05 Montaje de Luz de Emergencia (Incluye Cableado	und	11.00	100.87	1 109.57
06.05 Suministro e Instalación de Llaves Termomagnéticas, Diferenciales y Tablero				**5 224.37**
06.05.01 Montaje de Llave Térmica 2 x 16 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	10.00	45.62	456.20
06.05.02 Montaje de Llave Térmica 2 x 20 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	10.00	46.09	460.90
06.05.03 Montaje de Llave Térmica 2 x 25 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	4.00	48.28	193.12
06.05.04 Montaje de Llave Diferencial 2 x 25 A, 30mA (Incluye Cableado Nuevo)	und	20.00	127.96	2 559.20
06.05.05 Montaje de Llave Térmica 2 x 32 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	5.00	46.09	230.45
06.05.06 Montaje de Llave Térmica 2 x 63 A, (Incluye Cableado Nuevo)	und	1.00	98.75	98.75
06.05.07 Tablero de Distribución de 20 Polos, Inc, Cableado	und	2.00	235.15	470.30
06.05.08 Tablero de Distribución de 24 Polos, Inc, Cableado	und	2.00	240.15	480.30
06.05.09 Tablero de Distribución de 30 Polos, Inc, Cableado	und	1.00	275.15	275.15
06.06 Puesta Tierra y Pruebas				**820.72**
06.06.01 Mantenimiento de Sistema de Puesta a Tierra	und	2.00	410.36	820.72
06.07 Pruebas Sistema Eléctrico				**1 130.00**
06.07.01 Protocolo de Aislamiento y Continuidad de Cables (Pruebas de Electricidad)	gbl	1.00	650.00	650.00
06.07.02 Protocolo de Medición de Resistencia de Puesta a	gbl	1.00	480.00	480.00
07 Otros				**5 177.87**
07.01 Energía Eléctrica Provisional	gbl	1.00	510.00	510.00
07.02 Limpieza Final de Mantenimiento	gbl	1.00	321.73	321.73
07.03 Placa Recordatoria Inc. Instalación	und	1.00	500.00	500.00
07.04 Extintor PQS - 20 lbs (Tipo ABC) - Certificación UL, inc. Instalación y Accesorios de Montaje	und	3.00	361.66	1 084.98
07.05 Suministro e Instalación de Letras Dorada de Aluminio y con Madera MDF de 0.2 m x 0.3 m. aprox. Inc. Accesorios de Instalación en Muro, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	900.00	900.00
07.06 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m. Aprox. Policia Nacional del Perú, – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	940.00	940.00
07.07 Suministro e Instalación de Escudo con Estructura MDF, Acabado de Aluminio Dorado de Medida: 0.70 m x 0.90 m Aprox. - Comisaría PNP San Cosme – Coordinar con el Logístico	gbl	1.00	921.16	921.16
COSTO DIRECTO (CD)				**253 512.96**
GASTOS GENERALES (8% CD)				**20 281.04**
UTILIDAD (9% CD)				**22 816.17**
SUBTOTAL (ST1)				**296 610.17**
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)				**53 389.83**
SUBTOTAL (ST2)				**350 000.00**

James Nelliart Chipana Bellido
ARQUITECTO
CAP. 14452

2.3. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Villa El Salvador – Villa El Salvador contempla el siguiente presupuesto referencial:

PARTIDAS	PARCIAL
01 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud	6 313.26
02 Demolición y Desmontaje	16 104.65
03 Estructuras	10 216.26
04 Arquitectura	154 276.05
05 Instalaciones Sanitarias	23 828.18
06 Instalaciones Eléctricas	37 596.69
07 Otros	5 177.87
COSTO DIRECTO (CD)	253 512.96
GASTOS GENERALES (8% CD)	20 281.04
UTILIDAD (9% CD)	22 816.17
SUBTOTAL (ST1)	296 610.17
IMPUESTO (IGV) (18%ST1)	53 389.83
SUBTOTAL (ST2)	350 000.00

2.4. La ficha técnica del mantenimiento integral de la CPNP Villa El Salvador – Villa El Salvador tiene un plazo de ejecución de 40 días calendarios.

2.5. Se realizo la verificación de la documentación entregada según mediante correo institucional, donde el Arq. CHIPANA BELLIDO JAMES NEUFERT – ARQUITECTO PROYECTISTA, hace la presentación de la ficha completa del mantenimiento de la CPNP Villa El Salvador – Villa El Salvador.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. Se concluye, luego de haber realizado la verificación de la documentación entregada por parte del consultor de la CPNP Villa El Salvador en la Dependencia del distrito de Villa El Salvador, ha **CUMPLIDO** en su totalidad con los documentos solicitados de acuerdo al TDR contratado.

3.2. Por lo tanto, corresponde una **OPINION FAVORABLE**, por lo cual, se recomienda que se continue con los tramites y gestiones correspondientes, hasta la **APROBACION DE LA FICHA TECNICA** por parte de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales-UGPE
Es cuanto tengo que informar, para conocimiento y fines que estime conveniente.

OMAR RONDINEL VENEROS
C.A.P. 23948

ARQ. OMAR RONDINEL VENEROS
CAP 23948