Lima, 28 de enero del 2026.

CARTA N° 003-2026-JAGM

Señor:

Abg. RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – FONCODES

Presente.-

ASUNTO: **REMITO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA CPNP MARISCAL CACERES.**

REFERENCIA: a) CARTA N° 000002-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE
b) ORDEN DE SERVICIO N°1559-2025

De mi consideración:

De acuerdo a la Orden de Servicio N°1559 y al perfil que se detalla en los Términos de referencia del SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMACION DE FICHAS TECNICAS, atendiendo al documento de la referencia a), mi persona en calidad de proyectista de la Ficha Técnica del CPNP MARISCAL CACERES a través del informe adjunto a la presente, detallo lo ocurrido de las modificaciones al presupuesto final.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
CIP N° 297012
INGENIERO CIVIL

ING. JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
DNI 74163814
RUC 1074163814

INFORME TÉCNICO N°001-2026-JAGM

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 14.11.25, mediante ORDEN DE SERVICIO N°1559-2025 la UE 004-Fondo de Cooperación para el desarrollo social a través de su oficina de encargada de las contrataciones notificada a mi correo personal, por el SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LAS COMISARIAS DE MARISCAL CACERES Y SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

1.2. Con fecha 27.01.26, mediante documento de la referencia a) suscrito por el Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, donde solicita sustento de las variaciones al presupuesto y precisar documentos/archivos que fueron modificados, cuando y cuales fueron las razones, asimismo precisar el presupuesto final único.

2. ANALISIS

2.1. Que, de acuerdo al documento de referencia suscrito por el Sr. Ronald Rodrigo Quispe Galarza - Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales, donde solicita pronunciamiento del proyectista respecto a la determinación del presupuesto final único concordante en todos los documentos del expediente: memoria, metrados, presupuesto y anexos.

2.2. En ese sentido, manifestar que de acuerdo a las coordinaciones realizadas en la fecha 29/12/2025 en el grupo del WhatsApp con nombre CPNP MARISCAL CÁCERES conformado por 10 miembros, el Ing. Brayan Reyes Nolasco escribe y manda una foto de las observaciones respecto a la partida **01.02.02. Limpieza Durante la Ejecución del Servicio**, debido a que el metrado inicialmente consignado no consideraba la totalidad del área de intervención. De tal manera que, al no haber pronunciamiento de los demás ingenieros del grupo, se procedió a la revisión detallada en donde se detectó un error de tipeo en el metrado de dicha partida, el cual fue corregido de manera inmediata al día siguiente con fecha 30/01/2025 en horas de la tarde, procediéndose a la actualización de los documentos técnicos correspondientes en el drive donde se subió toda la información tanto en el primer y segundo entregable.



Fuente: Foto pantalla del grupo de coordinaciones de CPNP MARISCAL CÁCERES

2.3. En consecuencia, se actualizó la nube del drive con la información modificada, el cual también se modificó el presupuesto inicial de s/ 292,358.39 (Doscientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y ocho con 39 soles) a s/ 295,422.06 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veintidós con 06/100 soles), existiendo una variación de s/. 3,063.67 (Tres mil sesenta y tres con 67/100 soles).

Por ello, se debe consignar el siguiente metrado y presupuesto final modificado, de acuerdo al siguiente cuadro.

JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
CIP N° 297012
INGENIERO CIVIL

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**		
01.01	**TRABAJOS PROVISIONALES**		
01.01.01	ALQUILER E INSTALACION DE ALMACEN, INC. SERVICIOS BASICOS	mes	1.00
01.02	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,464.06
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO	m2	1,464.06
01.03	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**		
01.03.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00
01.03.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.03.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00
01.03.04	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN)	glb	1.00
02	**RETIROS Y DESMONTAJES**		
02.01	RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACION	und	79.00
02.02	DESMONTAJE DE PUERTA METALICA	und	2.00
02.03	DESMONTAJE DE PUERTA MADERA	und	8.00
02.04	DESMONTAJE DE INODORO	und	10.00
02.05	DESMONTAJE DE URINARIO PICO LORO	und	2.00
02.06	DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO	und	7.00
02.07	RETIRO DE TARRAJEO DAÑADO	m2	24.61
02.08	RETIRO DE PISO CERAMICO	m2	187.53
02.09	CORTE DE PISO DE CONCRETO E=6" P/INSTALACIONES DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	m	42.01
02.10	RETIRO DE PINTURA DE MURO INTERIORES Y EXTERIORES	m2	1,691.38
02.11	RETIRO DE PINTURA EN CIELO RASO	m2	576.94
03	**ARQUITECTURA**		
03.01	**REVOQUES**		
03.01.01	RESANE DE MUROS POR DAÑOS MENORES	m2	3.66
03.01.02	PINTADO DE MUROS INTERIORES	m2	1,585.16
03.01.03	PINTADO DE MUROS EXTERIORES	m2	106.22
03.01.04	REPOSICION DE MAYOLICA MUROS	m2	33.16
03.02	**PISOS**		
03.02.01	PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.60X0.60m	m2	187.53
03.03	**TECHOS**		
03.03.01	RESANE DE CIELO RASO POR DAÑOS MENORES	m2	20.95
03.03.02	PINTADO DE CIELO RASOS	m2	576.94
03.04	**PUERTA**		
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA CON TRIPLAY 4C/MARCO DE MADERA TORNILLO O SIMILAR, INC. ACCESORIOS	und	8.00
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE FIERRO CON ANGULO 1 1/2"	und	1.00
03.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA	und	1.00
03.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR - REJA METALICA CON TUBO CUADRADO 1"x1"	und	1.00
03.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	und	1.00
03.05	**ESCALERAS**		
03.05.01	RESANE DE PELDAÑOS POR DAÑOS MENORES	m2	0.40
03.05.02	REPOSICION DE BARANDAS DE SEGURIDAD	m	2.50
04	**INSTALACIONES SANITARIAS**		
04.01	**RED DE AGUA**		
04.01.01	INSTALACION DE RED DE AGUA - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2"	m	6.05

JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
CIP N° 297012
INGENIERO CIVIL

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.01.02	RED DE ALIMENTACION TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4"	und	4.00
04.01.03	CODO PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	3.00
04.01.04	CODO PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	5.00
04.01.05	TEE PVC-SAP CLASE 10R 1/2" X 90	und	6.00
04.01.06	TEE PVC-SAP CLASE 10R 3/4"X90	und	2.00
04.01.07	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	29.00
04.01.08	VALVULA CHEK 1/2"	und	1.00
04.01.09	CAJA P/VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA	und	7.00
04.01.10	VALVULA DE PASO D 3/4" (BRONCE CROMADA), INC. ACCESORIOS	und	7.00
04.01.11	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	9.00
04.02	**RED DE DESAGUE**		
04.02.01	CAMA DE APOYO (e=0.25m) ARENA GRUESA	m3	0.43
04.02.02	CONCRETO FC=210 kg/cm2 INC. ACABADO PULIDO	m3	4.35
04.02.03	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=2"	m2	1.70
04.02.04	RED COLECTORA DE TUBERIA PVC-SAP, D=4"	m	6.20
04.02.05	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	3.00
04.02.06	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=2"	pto	24.00
04.02.07	SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP, D=4"	pto	14.00
04.02.08	DESATORO DE LA RED	glb	1.00
04.02.09	PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE	glb	1.00
04.03	**ACCESORIOS SANITARIOS**		
04.03.01	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 4"	und	6.00
04.03.02	KIT DE ACCESORIOS P/BAÑO	kit	6.00
04.03.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	4.00
04.03.04	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4", PROVICIONAL Y COLOCACION	und	3.00
04.03.05	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	5.00
04.03.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	5.00
04.03.07	REDUCCION PVC-SAL 4"X2"	und	4.00
04.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**		
04.04.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO INC. ACCESORIOS	pza	11.00
04.04.02	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANUAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO	pza	5.00
04.04.03	LLAVE DE DUCHA C/SALIDA CROMADA C/MEZCLADORA	und	9.00
04.04.04	URINARIO BAMBI BLANCO INC. ACCESORIOS	pza	5.00
05	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
05.01	**SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA**		
05.01.01	MONTAJE DE LUMINARIAS 300X1200 ADOSADO LED 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	28.00
05.01.02	LUMINARIA DE PARED EXTERIOR PARA EXTERIORES 40W (TIPO GLOBO)	und	10.00
05.01.03	MONTAJE DE LUMINARIAS ADOSADO LED 600 X 600 41W (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	64.00
05.01.04	MONTAJE SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	86.00
05.01.05	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE	pto	18.00
05.01.06	MONTAJE SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	pto	4.00
05.01.07	MONTAJE DE LUZ EMERGENCIA (INCLUYE CABLE NUEVO)	und	11.00
05.02	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMOMAGNETICAS, DIFERENCIALES Y TABLERO**		
05.02.01	MATENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 20 A	und	3.00
05.02.02	MANTENIMIENTO DE LLAVE DIFERENCIAL 2X25A, 30mA	und	22.00
05.02.03	MANTENIMIENTO DE LLAVE TERMICA 2 x 32 A	und	6.00
05.02.04	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 48 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.02.05	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 12 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00

JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
CIP N° 297012
INGENIERO CIVIL

Item	Descripción	Und.	Metrado
05.02.06	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 18 POLOS, INC. CABLEADO	und	5.00
05.02.07	MANTENIMIENTO DEL TABLERO GENERAL DE 24 POLOS, INC. CABLEADO	und	1.00
05.03	**PRUEBAS SISTEMA ELECTRICO**		
05.03.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	glb	1.00
05.04	**RED DE SEGURIDAD**		
05.04.01	COLOCACION DE EXTINTORES	und	6.00

Con un pie de presupuesto por el monto de **S/. 295,422.06 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veintidós con 06/100 soles)**.

COSTO DIRECTO	**213,961.10**
GASTOS GENERALES (7.01%)	**15,000.47**
UTILIDAD (10.00%)	**21,396.11**

SUB TOTAL	**250,357.68**
IMPUESTO IGV (18%)	**45,064.38**
	==========
PRESUPUESTO TOTAL	**295,422.06**
SON : DOSCIENTOS NOVENTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS Y 06/100 NUEVOS SOLES	

2.1. En ese sentido, habiéndose elaborado la actualización del metrado de la partida **01.02.02. Limpieza Durante la Ejecución del Servicio,** se tuvo como resultado incremento presupuestal, por el monto de **S/. 295,422.06 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veintidós con 06/100 soles)**.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 Por todo lo anteriormente expuesto, el presupuesto modificado fue a causa de la observación que se realizó en su momento en el grupo del WhatsApp, asimismo al no tener otras opiniones de parte del área usuaria, para evitar inconvenientes se inició el mismo día el Levantamiento de observaciones, cabe indicar que fue con la finalidad de llevar a cabo una Ficha Técnica correcta y adecuada para la ejecución.

3.2 La corrección del metrado permitió considerar la totalidad del área de intervención, garantizando la consistencia técnica de la Ficha Técnica, generándose un incremento presupuestal, siendo el nuevo monto del SERVICIO de **S/ 295,422.06 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Veintidós con 06/100 soles)**, el cual se encuentra debidamente sustentado.

3.3 Se recomienda considerar como válido el **presupuesto final único actualizado**, el cual guarda concordancia entre la memoria descriptiva, metrados, presupuesto y anexos del expediente técnico.

Es todo cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinente.

Atentamente;

Adjunto link de descarga:

https://drive.google.com/drive/folders/1EjnIDei4fUaa4ZlupQuVAy2m3cWZ-DI8?usp=drive_link

JAIME ALBERTO GOMEZ MORENO
CIP N° 297012
INGENIERO CIVIL

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 25.01.01

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001559

Nº Exp. SIAF : 0000006020

Dia	Mes	Año
14	11	2025

UNIDAD EJECUTORA : 004 UNIDAD EJECUTORA 004 - FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001427

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GOMEZ MORENO JAIMEALBERTO	**Nº Cuadro Adquisic:** 001576
Dirección : Av. Peru S/N - – Lote In t. N°03	**Tipo de Proceso :** CM
LIMA / HUAURA / SANTA MARIA **CCI:**	**Nº Contrato :**
RUC : 10741638148 **Teléfono :** **Fax :**	**Moneda :** S/ **T/C :**

Concepto : SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LAS COMISARIAS DE MARISCAL CACERES Y SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
071100441949	SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACION DE INFORMACION DE FICHAS TECNICAS SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LAS COMISARIAS DE MARISCAL CACERES Y SAN ANTONIO DE JICAMARCA EN LA DEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO., según las condiciones que se detallan en los términos de referencia, solicitado con Requerimiento N°038-2025-MIDIS/FONCODES/UGPE 1. ALCANCES DEL SERVICIO: Según Numeral III del término de referencia. 2. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: - Lugar: El servicio será prestado en Comisaría Mariscal Cáceres y Comisaría San Antonio de Jicamarca - San Juan de Lurigancho. -Plazo: El plazo de ejecución es de hasta cuarenta (40) días calendarios contabilizados a partir del día de la notificación la orden de servicio. 3. ENTREGABLES Y FORMA DE PAGO: El pago se realizará en dos entregables: Primer entregable: S/ 10,000.00 hasta los 20 días calendario Segundo entregable: S/ 10,000.00 hasta los 40 días calendario 4.CONFORMIDAD La conformidad será brindada por la Jefatura de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales de FONCODES previa presentación de los entregables dentro del plazo establecido. 5. OBLIGACION ANTICORRUPCION Según Numeral XVIII del término de referencia	20,000.00
* * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *