CARTA N° 001-2026-HLHV

Lima, 14 de enero de 2026.

Señor

Ronald Rodrigo Quispe Galarza
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – FONCODES

Presente.-

ASUNTO: DESCARGO RESPECTO A OBSERVACIONES FICHA TECNICA PNP LA ENSENADA

Ref.: Carta N° 025-2026-NEMAEC/ Ficha Técnica Observada - CPNP La Ensenada – Puente Piedra

De mi consideración:

De acuerdo a la Orden de Servicio N°1588 correspondiente al SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS PARA LAS COMISARIAS DE LA ENSENADA Y CARABAYLLO EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, se aclara lo siguiente:

1. Se cumplió con la entrega del 1er entregable en el plazo establecido y con el contenido de acuerdo a los términos de referencia de mi contratación.
2. Se cumplió con la entrega del 2do entregable en el plazo establecido y con el contenido de acuerdo a los términos de referencia de mi contratación.
3. Mediante CARTA N°003-2025-HLHV e INFORME DE ACTIV. Nº 02-2025-HLHV se realizo la presentación del 2do entregable donde se menciona el link de descarga del contenido de la comisaria PNP LA ENSENADA y PNP CARABAYLLO el cual fue **https://drive.google.com/drive/folders/17qsP0kylCVuQtSioinfjzFrV352O1o6M?usp=sharing** el cual a la fecha sigue conteniendo la información.
4. Se aclara también que por error material de carga de documentos se subio metrados y algunos contenidos errados.
5. Se informa que el contenido correcto se hizo de conocimiento al personal técnico del núcleo ejecutor.
6. Se aclara también que no hubo afectación presupuestal en los montos establecidos, ahora bien con la finalidad de contribuir y no retrasar la gestión para la ejecución física de la intervención aclaro que el link con la información sigue siendo el mismo con la información correcta.

Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

HECTOR LENIN
HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081

HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE
DNI:47235286
RUC: 1047235286

Presupuesto

Presupuesto **0102006** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	**OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD**				**10,763.34**
01.01	ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL	mes	1.50	500.00	750.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	500.00	500.00
01.03	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	593.04	593.04
01.04	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
01.05	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	4,433.00	4,433.00
01.06	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	883.50	883.50
01.07	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	603.80	603.80
02	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**13,304.40**
02.01	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION	m2	748.59	1.77	1,325.00
02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE AREAS A INTERVENIR	m2	748.59	0.92	688.70
02.03	DESMONTAJE DE COBERTURA EXISTENTE	m2	172.72	2.12	366.17
02.04	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA	m2	15.46	2.12	32.78
02.05	DESMONTAJE DE VENTANA	m2	36.93	7.59	280.30
02.06	DESMONTAJE DE PUERTA	m2	32.30	8.85	285.86
02.07	REMOCION DE LUNA	m2	22.87	19.69	450.31
02.08	REMOCION DE MARCO DE ACERO	m2	22.63	16.99	384.48
02.09	REMOCION DE ENCHAPE CERAMICO O PORCELANATO	m2	373.26	16.62	6,203.58
02.10	REMOCION DE AREAS VERDES	m2	31.21	4.24	132.33
02.11	DESMONTAJE DE CORTINAS Y RIELES	m	1.90	2.12	4.03
02.12	REMOCION DE ESPEJO	m2	3.57	7.59	27.10
02.13	DESMONTAJE DE MAMPARAS	m2	5.24	12.93	67.75
02.14	REMOCION DE BALDOSAS (60 X60) EN CIELO RASO	und	63.00	2.36	148.68
02.15	REMOCION DE PANEL DRYWALL	m2	37.15	4.24	157.52
02.16	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	67.00	6.95	465.65
02.17	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	und	56.00	3.32	185.92
02.18	DESMONTAJE DE INTERRUPTORES	und	35.00	3.32	116.20
02.19	DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA	und	2.00	3.48	6.96
02.20	REMOCION DE CANALETAS PVC	m	213.00	1.11	236.43
02.21	DEMOLICION DE MESA DE CONCRETO	m3	2.83	76.19	215.62
02.22	DEMOLICION DE LAVADERO	m3	1.00	76.19	76.19
02.23	DEMOLICION DE PISO	m3	2.33	77.86	181.41
02.24	REMOCION DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS	und	11.00	6.64	73.04
02.25	REMOCION DE INODORO Y ACCESORIOS	und	9.00	6.64	59.76
02.26	REMOCION DE DUCHA Y ACCESORIOS	und	9.00	5.31	47.79
02.27	REMOCION DE URINARIO Y ACCESORIOS	und	1.00	6.64	6.64
02.28	REMOCION DE VALVULA ESFERICA DE CONTROL 1/2"	und	7.00	12.78	89.46
02.29	REMOCION DE SUMIDERO 2"	und	9.00	13.50	121.50
02.30	REMOCION DE REGISTRO 4"	und	6.00	13.50	81.00
02.31	REMOCION DE PAPELERA	und	2.00	5.11	10.22
02.32	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO	m3	5.68	17.71	100.59
02.33	TRASLADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y PICADO A PUNTO DE ELIMINACION (DIST. MAX 20 m)	m3	5.68	13.28	75.43
02.34	ELIMINACION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, DESMONTAJE Y REMOCION	glb	1.00	600.00	600.00
03	**ESTRUCTURAS**				**41,885.63**
03.01	**ESTRUCTURA METALICA - COBERTURA**				**41,885.63**
03.01.01	**PROVISION DE ACERO PARA ESTRUCTURAS**				**8,681.79**
03.01.01.01	PROVISIÓN DE ACERO PARA ESTRUCTURAS	kg	826.05	10.51	8,681.79
03.01.02	**MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS**				**15,821.01**
03.01.02.01	INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICO (ANCLADO EN LOSA EXISTENTE)	und	24.00	109.74	2,633.76
03.01.02.02	MONTAJE DE VIGUETA METÁLICO	kg	617.67	21.35	13,187.25
03.01.03	**PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA**				**7,317.44**
03.01.03.01	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ ANTICORROSIVO (ZINCROMATO) 2 MANOS INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN	m2	356.08	8.89	3,165.55
03.01.03.02	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICAS C/ EPÓXICO 2 MANOS	m2	356.08	11.66	4,151.89
03.01.04	**COBERTURAS**				**9,454.69**

HECTOR LENIN
HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081

HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081

Presupuesto

Presupuesto **0102006** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PANEL ALUZINC TR-4XG 0.25 mm	m2	172.72	54.74	9,454.69
03.01.05	**CAMA DE CONCRETO -CUARTO DE MEDITACION**				**610.70**
03.01.05.01	CAMA DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO	glb	2.00	305.35	610.70
04	**ARQUITECTURA**				**119,954.99**
04.01	**PISOS**				**14,335.45**
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	204.88	69.97	14,335.45
04.02	**ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS**				**15,673.04**
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION ZÓCALO DE PORCELANATO DE 0.60 M X 0.60 M	m2	166.50	69.97	11,650.01
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION CONTRAZÓCALO DE PORCELANATO E=0.10 M	m	64.42	62.45	4,023.03
04.03	**CIELO RASOS**				**8,326.59**
04.03.01	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE SALITRE E IMPERMEABILIZADO EN CIELO RASO	m2	76.06	33.47	2,545.73
04.03.02	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO	m2	204.87	2.69	551.10
04.03.03	EMPASTE DE CIELO RASO CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	204.87	14.12	2,892.76
04.03.04	PINTURA LATEX EN CIELORRASO (2 MANOS)	m2	204.87	9.65	1,977.00
04.03.05	RELLENO, RESANE Y SELLADO DE VACÍOS EN PUNTOS DE LUZ	und	8.00	45.00	360.00
04.04	**PUERTAS**				**16,229.55**
04.04.01	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – SIN LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	8.78	285.53	2,506.95
04.04.02	PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA C/MARCO DE MADERA – CON LUNETA, SEGÚN DISEÑO	m2	20.48	285.46	5,846.22
04.04.03	PUERTA DE ALUMINIO, CON MARCO DE ALUMINIO – SEGÚN DISEÑO	m2	1.60	409.84	655.74
04.04.04	PUERTA METÁLICA CON MARCO METÁLICO Y VENTANILLA CORREDIZA DE PLANCHA ESTRIADA CON REFUERZO DE FIERRO LISO, MALLA ZARANDA , CERROJO Y CANDADO – SEGÚN DISEÑO (INC.BASE ANTICORROSIVO, PINTADO ESMALTE)	und	2.00	1,900.00	3,800.00
04.04.05	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA (LIJADO, MASILLADO, PULIDO, PINTADO BARNIZ Y CHAPA)	m2	26.54	41.92	1,112.56
04.04.06	MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, MASILLADO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	25.38	61.39	1,558.08
04.04.07	MANTENIMIENTO DE MAMPARA 2 HOJAS (INCL. LIMPIEZA, DESOXIDADO DE BORDES, LUBRICACIÓN, LOGO, STIKERS Y ACCESORIOS)	glb	1.00	750.00	750.00
04.05	**VENTANAS**				**7,154.76**
04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO CORREDIZA Y FIJA, INC, VIDRIO LAMINADO 6 MM TIPO SANDWICH	m2	20.20	180.09	3,637.82
04.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PROTECTOR - REJA METÁLICA CON TUBO CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2", E=2.5 MM.	m2	2.67	154.39	412.22
04.05.03	MANTENIMIENTO DE VENTANA, CAMBIO DE PERFILES, SEGUROS, REEMPLAZO DE FELPA	m2	42.96	72.27	3,104.72
04.06	**MUROS Y TABIQUES**				**25,840.33**
04.06.01	RESANE DE FISURA	m	0.50	9.72	4.86
04.06.02	LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE EFLORESCENCIA, RESANE EN MURO	m2	7.90	32.06	253.27
04.06.03	PREPARACION DE SUPERFICIE -DECAPADO MURO	m2	1,216.29	2.69	3,271.82
04.06.04	EMPASTE DE PARED CON BASE IMPRIMANTE Y LIJADO	m2	1,216.29	8.05	9,791.13
04.06.05	PINTURA SATINADA EN MUROS INTERIORES (2 MANOS)	m2	977.23	9.21	9,000.29
04.06.06	PINTURA SATINADA EN MUROS EXTERIORES (2 MANOS)	m2	239.06	14.72	3,518.96
04.07	**OTROS**				**31,573.19**
04.07.01	**AREAS VERDES**				**541.49**
04.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ÁREAS VERDE	m2	31.21	17.35	541.49
04.07.02	**ESPEJOS**				**403.45**
04.07.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS	m2	3.57	113.01	403.45
04.07.03	**DRYWALL**				**2,971.01**
04.07.03.01	SUMINISTRO E INTALACIÓN PANEL DRYWALL	m2	37.15	79.55	2,955.28
04.07.03.02	REPARACIÓN DE JUNTAS EN MUROS DE DRYWALL (INCL. TRATAMIENTO DE FISURAS, RESANE CON CINTA Y MASILLA, LIJADO Y SELLADO)	m	2.45	6.42	15.73
04.07.04	**SARDINELES**				**368.85**
04.07.04.01	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE SARDINEL	m2	22.10	16.69	368.85
04.07.05	**JARDINERIA**				**66.43**
04.07.05.01	DECAPADO, EMPASTADO Y PINTADO DE MURETE	m2	3.98	16.69	66.43
04.07.06	**LAVADERO**				**300.00**
04.07.06.01	LAVADERO DE GRANITO 2 POZAS CON SOPORTE, INC EMPOTRADO	und	1.00	300.00	300.00

HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081

Presupuesto

Presupuesto **0102006** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.07.07	**FALSO CIELO RASO**				**4,345.92**
04.07.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSAS DE FIBRACRMENTO 0.60X0.60MX4MM	und	63.00	9.85	620.55
04.07.07.02	SUM. E INSTALACION DE FALSO CIELO RAZO DE BALDOSAS INC. RIELES, ANGULOS Y PERFILES Y CORDONES	m2	79.67	46.76	3,725.37
04.07.08	**COLUMNAS**				**683.16**
04.07.08.01	PINTURA LATEX VERDE EN COLUMNAS (2 MANOS)	m2	9.80	20.70	202.86
04.07.08.02	MANTENIMIENTO DE COLUMNA INC. LIMPIEZA, EMPASTADO Y PINTADO	m2	17.44	27.54	480.30
04.07.09	**ESCALONES**				**498.79**
04.07.09.01	PINTURA LATEX EN CONTRAPASO (2 MANOS)	m2	26.06	19.14	498.79
04.07.10	**ESCALERAS**				**1,536.08**
04.07.10.01	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE ALUMINIO	und	15.00	27.46	411.90
04.07.10.02	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m	7.20	47.10	339.12
04.07.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 0.6 M X 0.60 M	m2	11.22	69.97	785.06
04.07.11	**PORTAPAPELES**				**110.32**
04.07.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTAPAPELES	und	2.00	55.16	110.32
04.07.12	**VIDRIO TEMPLADO -MURO CORTINA**				**6,293.21**
04.07.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO OSCURO DE 10 MM	m2	24.84	253.35	6,293.21
04.07.13	**MARCO DE ALUMINIO - MURO CORTINA**				**4,628.29**
04.07.13.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO DE ALUMINIO	m2	22.63	204.52	4,628.29
04.07.14	**RAMPA**				**169.56**
04.07.14.01	MANTENIMIENTO DE BARANDA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m	3.60	47.10	169.56
04.07.15	**REJA METALICA**				**2,225.84**
04.07.15.01	MANTENIMIENTO DE REJA METÁLICA (LIJADO, INC. REMOVER ÓXIDO, BASE ANTICORROSIVA Y PINTADO)	m2	52.72	42.22	2,225.84
04.07.16	**MAMPARAS O DIVISIONES DE DUCHA O BAÑOS**				**3,998.86**
04.07.16.01	SUMINISTRO E INTALACIÓN MAMPARAS INTERIORES	m2	7.04	568.02	3,998.86
04.07.17	**MURO**				**2,181.93**
04.07.17.01	MANTENIMIENTO DE MURO CARAVISTA INC. LIMPIEZA Y BARNIZADO	m2	116.34	14.88	1,731.14
04.07.17.02	LEVANTE DE MURO (E=13CM), INC. TARRAJEO Y PINTADO	m2	4.20	107.33	450.79
04.07.18	**PLACA RECORDATORIA**				**250.00**
04.07.18.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA SEGUN DISEÑO	glb	1.00	250.00	250.00
04.08	**SEÑALIZACION**				**822.08**
04.08.01	SEÑALETICA DE NOMBRE DE AMBIENTES 0.10M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	14.00	13.87	194.18
04.08.02	SEÑALITICA DE SEGURIDAD DE 0.20M X 0.30M (INC. ADHESIVO + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	12.00	14.95	179.40
04.08.03	SEÑALITICA DE AVISOS (ADHESIVOS + DOBLE ACRILICO CRISTAL 3MM)	und	30.00	14.95	448.50
05	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**33,817.61**
05.01	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**5,166.60**
05.01.01	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	32.57	43.24	1,408.33
05.01.02	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE MURO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	5.05	51.77	261.44
05.01.03	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE	m	30.01	51.77	1,553.62
05.01.04	CORTE,PICADO, DESMONTAJE DE TUB Y RESANE DE PISO PARA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA FRIA	m	44.94	43.24	1,943.21
05.02	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA**				**6,789.98**
05.02.01	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1/2" AGUA FRIA	m	58.10	24.30	1,411.83
05.02.02	TUBERÍA PVC DE AGUA CLASE 10 - 1" AGUA FRIA	m	24.41	30.40	742.06
05.02.03	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	47.00	8.54	401.38
05.02.04	CODO PVC - SAP CLASE 10 R 1" X 90	und	5.00	12.21	61.05
05.02.05	TEE PVC - SAP CLASE 10 R 1/2" X 90	und	24.00	8.54	204.96
05.02.06	SALIDA DE AGUA FRIA - D=1/2" PVC SAP	pto	31.00	80.73	2,502.63

HECTOR LENIN HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081

Presupuesto

Presupuesto **0102006** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.07	TAPA DE NICHO PARA VALVULA O LLAVE DE PASO	und	7.00	65.70	459.90
05.02.08	VÁLVULA O LLAVE DE PASO D=1/2" (BRONCE CROMADO), INC. ACCESORIOS	und	7.00	93.86	657.02
05.02.09	PRUEBA HIDRÁULICA	glb	1.00	349.15	349.15
05.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE**				**4,705.12**
05.03.01	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 2"	m	20.81	23.56	490.28
05.03.02	TUBERÍA PVC DE DESAGÜE 4"	m	14.01	47.51	665.62
05.03.03	YEE PVC - SAL 4"X4"	und	4.00	19.42	77.68
05.03.04	YEE DOBLE PVC - SAL 4"X4"	und	3.00	22.31	66.93
05.03.05	YEE PVC - SAL 4"X2"	und	7.00	19.42	135.94
05.03.06	YEE PVC - SAL 2"X2"	und	9.00	19.42	174.78
05.03.07	CODO PVC - 2"X 45°	und	6.00	15.81	94.86
05.03.08	CODO PVC - 4"X 45°	und	6.00	18.81	112.86
05.03.09	REDUCCIÓN PVC - SAL 4"X2"	und	4.00	13.81	55.24
05.03.10	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=2"	und	10.00	75.00	750.00
05.03.11	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC SAP, D=4"	und	9.00	85.80	772.20
05.03.12	SUMIDERO DE BRONCE DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	10.00	62.69	626.90
05.03.13	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	3.00	51.90	155.70
05.03.14	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	und	3.00	58.71	176.13
05.03.15	PRUEBA HIDRÁULICA DE ESCORRENTÍA DE TUBERÍAS DE DESAGÜE	glb	1.00	350.00	350.00
05.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**				**9,544.05**
05.04.01	LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA TIPO MANANTIAL, C/GRIFERIA PERILLA PESADO INC. ACCESORIOS	und	9.00	310.19	2,791.71
05.04.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA 1RA CALIDAD ADULTO, INC. ACCESORIOS	und	9.00	287.85	2,590.65
05.04.03	LLAVE DE DUCHA S/SALIDA CROMADA C/MESCLADORA INC. ACCESORIOS	und	9.00	285.20	2,566.80
05.04.04	URINARIO DE LOSA BLANCO TIPO CADET	und	4.00	321.75	1,287.00
05.04.05	GRIFERIA	und	3.00	102.63	307.89
05.05	**SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE**				**5,565.67**
05.05.01	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**517.34**
05.05.01.01	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	9.45	27.07	255.81
05.05.01.03	COMPACTACIÓN DE FONDO	m2	0.96	5.96	5.72
05.05.02	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**				**582.18**
05.05.02.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	49.61	6.15	305.10
05.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.85	32.39	27.53
05.05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2	m3	0.31	416.62	129.15
05.05.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	0.27	445.94	120.40
05.05.03	**CAJÓN PERIMÉTRICO DE BLOQUES DE CONCRETO**				**1,439.94**
05.05.03.01	MURO DE BLOQUES DE CONCRETO 14X39X19CM CON MORTERO	m2	14.90	96.64	1,439.94
05.05.04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN POLIETILENO**				**3,026.21**
05.05.04.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 2800 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS	glb	1.00	2,600.00	2,600.00
05.05.04.02	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE 1100 LT, INC. CAMBIO DE MULTICONECTOR, VALVULA FLOTADORA, VISOR Y ACCESORIOS	und	1.00	426.21	426.21
05.06	**DRENAJE PLUVIAL**				**2,046.19**
05.06.01	CANALETA DE PVC 4"	m	14.24	53.59	763.12
05.06.02	ABRAZADERA DE METAL PARA CANALETA DE 4"	und	16.00	23.73	379.68
05.06.03	ABRAZADERA 02 OREJAS DE METAL (2mm) X 4	und	11.00	7.62	83.82
05.06.04	TUBERIA PVC, D=4"	m	15.00	47.51	712.65
05.06.05	CODO PVC SAL 4"X90°	pza	9.00	11.88	106.92
06	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**33,188.88**
06.01	**HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES**				**599.61**
06.01.01	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA	pto	10.00	22.68	226.80
06.01.02	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE	pto	12.00	24.52	294.24
06.01.03	HABILITACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	pto	3.00	26.19	78.57
06.02	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**				**12,794.83**
06.02.01	MANTENIMIENTO POZO A TIERRA	glb	1.00	813.00	813.00
06.02.02	REEMPLAZO DE TABLERO GENERAL	glb	2.00	1,734.32	3,468.64

Presupuesto

Presupuesto **0102006** **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA,LIMA METROPLITANA, DEPARTAMENTO DE LIMA**

Cliente **FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL** Costo al **19/12/2025**

Lugar **LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
06.02.03	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE LUZ	m	213.00	32.55	6,933.15
06.02.04	PICADO Y RESANE DE MURO Y PISO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE TOMACORRIENTES	m	15.00	43.89	658.35
06.02.05	PICADO Y RESANE DE MURO Y CIELO RASO P/EMPOTRAR TUBERIAS DE INTERRUPTOR UNIFILAR SIMPLE	m	21.00	43.89	921.69
06.03	**RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉTRICA EMPOTRADO**				**5,761.28**
06.03.01	TUBERIA PVC - SAP DE 25 MM	m	334.00	10.46	3,493.64
06.03.02	CABLE ELECTRICO NH80, 2.5 MM2	m	894.00	2.41	2,154.54
06.03.03	CABLE ELECTRICO NH80, 4.0 MM2	m	30.00	3.77	113.10
06.04	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, LUCES DE EMERGENCIA Y TOMACORRIENTES**				**11,620.88**
06.04.01	MONTAJE DE LUMINARIA PRISMATICO 1200X300 LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	3.00	85.33	255.99
06.04.02	MONTAJE DE LUMINARIA 60X60 PANEL LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	23.00	90.33	2,077.59
06.04.03	MONTAJE DE LUMINARIA DOWLIGHT REDONDO ADOSADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	38.00	88.92	3,378.96
06.04.04	MONTAJE DE LUMINARIA CON LAMPARA INCANDESCENTE EMPOTRADO LED 36W (INCLUYE CABLEADO)	und	8.00	46.92	375.36
06.04.05	MONTAJE DE ALARMA CONTRA INCENDIOS A BATERIA	und	26.00	65.58	1,705.08
06.04.06	MONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA (INCLUYE CABLEADO)	und	2.00	57.12	114.24
06.04.07	MONTAJE DE TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	und	64.00	30.85	1,974.40
06.04.08	MONTAJE DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	38.00	45.77	1,739.26
06.05	**SISTEMA DE BOMBEO**				**1,912.27**
06.05.01	ELECTROBOMBA 1.5 HP INCLU. CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERIAS	und	1.00	1,091.74	1,091.74
06.05.02	TABLERO AUTOMATICO PARA CONTROL DE LECTROBOMBA, CABLEADO, ACCESORIOS Y TUBERÍAS	und	1.00	820.53	820.53
06.06	**PRUEBAS SISTEMA ELÉCTRICO**				**500.01**
06.06.01	PRUEBAS, MEDIDAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	1.00	500.01	500.01
	COSTO DIRECTO				**252,914.85**
	GASTOS GENERALES				**26,000.00**
	UTILIDAD (8%)				**20,233.19**

	SUBTOTAL				**299,148.04**
	IMPUESTO IGV (18%)				**53,846.65**
					==========
	TOTAL PRESUPUESTO				**352,994.69**

HECTOR LENIN
HUARANGA VALVERDE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N°231081